


Naručitelj:
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE

Izvršitelj:
PRO VIA d.o.o. Kastav

NOVELACIJA JEDINSTVENE BAZE PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE – 2025.



Kastav / Slano, prosinac 2025

Pro Via d.o.o.
za istraživanje i razvoj u prometu i usluge
51215 KASTAV, ul. Pilepčić 41
tel. (fax): +385 (0)51/687 618, mob: 095/906-8807, e-mail: provia.kastav@gmail.com

NOVELACIJA JEDINSTVENE BAZE PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE – 2025.

Naručitelj: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano

Izvršitelj: PRO VIA d.o.o.
Pilepčić 41, 51215 KASTAV

Vrsta projekta: Prometna studija

Broj projekta: 49-2025

Voditelj projekta: Dr. sc. Ivica Barišić, dipl.ing.prom.


dr. sc. Ivica Barišić, dipl. ing.
ovlašten inženjer cestovnog prometa
HKIP
broj izimenika: 205

Direktor PRO VIA d.o.o.: Dr. sc. Ivica Barišić, dipl.ing.prom.


Pro Via d.o.o.
KASTAV 51215, Pilepčić 41

Kastav / Slano, prosinac 2025.

SADRŽAJ

A. TEKST

	List:
1. UVOD	4
2. KATEGORIZACIJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE D. PRIMORJE	4
3. METODOLOGIJA IZRADE BAZE PODATAKA	5
4. OPIS SADRŽAJA BAZE PODATAKA PO SEKTORIMA /Karte i Tablice/	6
5. REKAPITULACIJA POSTOJEĆEG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE D. PRIMORJE	9
6. ZAKLJUČAK	9

B. PRILOZI

K-1. Pregledna situacija Općine Dubrovačko Primorje	M=1:25.000
K-2. Shema veze listova	M=1:25.000

BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA PO SEKTORIMA /KARTE I TABLICE/

SEKTOR "A":

Prilog A MAJKOVI	M=1:10.000
Tablica: BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA SEKTOR "A"	

SEKTOR "B":

Prilog B-1 : SLANO – naselje uža zona	M=1:7.000
Prilog B-2 : SLANO – naselje šira zona	M=1:10.000
Tablica: BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA SEKTOR "B"	

SEKTOR "C":

Prilog C : SLANO BANIĆI, KRUČICA, SLAĐENOVICI	M=1:10.000
Tablica: BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA SEKTOR "C"	

SEKTOR "D":

Prilog D : DOLI – SMOKVINA	M=1:10.000
Tablica: BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA SEKTOR "D"	

SEKTOR "E":

Prilog E.1 : IMOTICA, TOPOLO	M=1:10.000
Prilog E.2 : ŠTEDRICA	M=1:10.000
Prilog E.3 : STUPA, OŠLJE	M=1:10.000
Tablica: BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA SEKTOR "E"	

SEKTOR "F":

Prilog F : SMOKOVLJANI, VISOČANI	M=1:10.000
Tablica: BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA SEKTOR "F"	

SEKTOR "G":

Prilog G.1 : TRNOVA, MRAVINCA	M=1:10.000
Prilog G.2 : ČEPIKUĆE, PODGORA	M=1:10.000
Prilog G.3 : PODIMOČ	M=1:10.000
Prilog G.4 : LISAC, TOČIONIČ	M=1:10.000
Prilog G.5 : TRNOVICA	M=1:10.000
Tablica: BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA SEKTOR "G"	

Tablica: Rekapitulacija podataka o nerazvrstanim cestama – ažurirano 12/2025

1. Uvod

Projekt „Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Dubrovačko primorje“ (u daljnjem tekstu Baza podataka) izrađen je od strane tvrtke Pro Via d.o.o. Kastav u listopadu 2017. godine.

Obzirom na vremenski odmak od izrade Baze podataka i činjenicu da se u prostoru i prometnom sustavu Općine izgradio određeni broj novih cesta utvrđena je kontinuirana potreba za izradu novelacije jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama.

Prethodna novelacija izrađena je u studenom 2022. godine.

Predmetna novelacija jedinstvene baze podataka (2025.) temelji se na postojećoj Bazi podataka, te su iz nje preuzete postojeće tablice nerazvrstanih cesta i grafika koju su novelirani u skladu sa postojećim uvjetima na terenu.

Stoga se u ovom Elaborati navode dijelovi koji se odnose na metodologiju izrade i opis sadržaja registra nerazvrstanih cesta po sektorima /karte i tablice/.

Na grafičkom prilog K-1. vidljiva je pregledna situacija Općine Dubrovačko primorje s kategoriziranim javnim cestama.

2. Kategorizacija javnih cesta na području Općine Dubrovačko primorje

Sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23) javne ceste jesu ceste koje se ovisno o njihovom društvenom, prometnom i gospodarskom značenju razvrstavaju u jednu od sljedeće četiri skupine: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Cestovnu mrežu na području Općine čini sustav razvrstanih javnih cesta koje su kategorizirane kao:

- državne (D),
- županijske (Ž)
- lokalne ceste (L),
- te ostale nerazvrstane ceste kao i sustav ulica.

U sljedećoj tablici prikazana je današnja kategorizacija javnih cesta unutar administrativnog područja Općine prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 86/24)

Broj ceste	Opis cjelokupne trase ceste	dužina ceste (km)	dužina ceste na području Općine (km)
DRŽAVNE CESTE			
D8	G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) – Šapjane – Rijeka – Zadar – Split – G.P. Klek (gr. BiH) – G.P. Zaton Doli (gr. BiH) – Dubrovnik – G.P. Karasovići (gr. Crne Gore)	643,1	26,4
ŽUPANIJSKE CESTE			
ŽC 6228	Gr. BiH – Rudine – Slano – A.G. Grada Dubrovnika	33,50	33,50
ŽC 6227	Sv. Nikola (Ž6228) – Most Bistrina (D8)	4,4	4,4
ŽC 6229	Ošlje – Ž6228	1,70	1,70
ŽC 6232	Gr. BiH – Slano (Ž6228)	3,20	3,20
ŽC 6267	D8 – Slano	0,60	0,60
LOKALNE CESTE			
LC 69032	Ž6228 – Imotica – Topolo – Ž6228	5,0	5,0
LC 69033	Ž6228 – Stupa – Ošlje (Ž6229)	1,7	1,7
LC 69040	Ž6228 – Mjenovići – Tunjica – Smokovljani – Ž6228	3,0	3,0
LC 69041	Visočani – Ž6228	2,3	2,3
LC 69042	Trnovica – Čepikuće (L69043)	5,9	5,9
LC 69043	Gr. BiH – Čepikuće – Lisac – Ž6228	8,1	8,1
LC 69044	Ž6228 – Rudine – D8	4,3	4,3
LC 69045	D8 – Doli	1,7	1,7
LC 69046	Ž6228 – A.G. Grada Dubrovnika	2,0	2,0
LC69066	Gr. Općine Ston – Đonta Doli (D8)	7,9	1,4
LC 69067	D8 – Grbljava – Majkovi (Ž6228)	4,4	4,4
LC 69068	Trnova – Ž6228	0,8	0,8
LC 69082	Kručica – Slano (D8)	0,7	0,7
LC 69083	Čepikuće (L69043) – Mravnica – Ž6228	4,5	4,5
LC 69071	Smokovljani (L69040) – Visočani (L69041)	1,5	1,5
LC 69088	Ž6228 – Štedrica – Ž6227	4,0	4,0

4. Metodologija izrade baze podataka

Baza podataka temelji se na jednoznačnom označavanju svih nerazvrstanih cesta na području Općine koji je prikazan u grafičkom obliku, te izradi baze podataka i tabličnom prikazu nerazvrstanih cesta sa upisanim jedinstvenim brojem svake pojedine ceste.

Prilikom evidentiranja i označavanja pojedinih cesta u kategoriju „nerazvrstane ceste“ evidencija se vršila prvenstveno prema prometnoj funkciji ceste. Ukoliko je neka prometnica (kolno-pješački pristup) služi kao pristup većeg broja korisnika (parcela) na javnu cestu smatrano je da bi po svojoj funkciji treba biti kategorizirana kao javna prometna površina.

Radi lakšeg prikaza, područje Općine podijeljeno je na sektore, a kartografski prikazi i tablični prilozi baze podataka prilagođeni su toj podjeli. Sektori su podijeljeni kao logične prostorno-prometne cjeline i označeni su slovima od „A“ do „G“.

Područje Općine podijeljeno je na 7 sektora, kako slijedi:

SEKTOR "A": MAJKOVI

SEKTOR "B": SLANO

SEKTOR "C": BANIĆI, KRUČICA, SLADENOVICI

SEKTOR "D": DOLI - SMOKVINA

SEKTOR "E": IMOTICA, TOPOLO, ŠTEDRICA, STUPA, OŠLJE

SEKTOR "F": SMOKOVLJANI, VISOČANI

SEKTOR "G": TRNOVA, MRAVINCA, PODGORA, ČEPIKUĆE, PODIMOČ, LISAC, TOČIONIK, TRNOVICA

Na grafičkom prilogu K-2 prikazana je podjela zone zahvata na sektore i shema veze listova za administrativno područje Općine Dubrovačko primorje.

U grafičkom prilogu prikazani su svi sektori i pripadajuće tablice sa bazom podataka po sektorima, a također i Tablica: Rekapitulacija podataka o nerazvrstanim cestama sa ažuriranim podacima za 2025. godinu.

5. Opis sadržaja baze podataka po sektorima /karte i tablice/

Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Dubrovačko primorje sastoji se od kartografskih priloga (Karte) i tabličnih priloga (Tablice).


Sadržaji Karata i Tablica podijeljeni su prema sektorima kako je opisano u prethodnoj točki.

5.1. Opis sadržaja kartografskih priloga

Kartografski prilozi podijeljeni su prema situaciji na grafičkom prilogu K-2. Sektori su podijeljeni kao logične prostorno-prometne cjeline i označeni su slovima od „A” do „G”.

Nerazvrstane ceste, ovisno o kategoriji, označene su sa različitim bojama, a svaka cesta uz sebe ima upisanu jednoznačnu oznaku.

Na sljedećoj slici prikazan je način označavanja nerazvrstanih cesta u kartografskim prikazima.



SEKTOR "F" SMOKOVLJANI - VIŠOČANI (Izvadak)

Svaka karta ima kazalo u kojemu je dat prikaz kategorizacije cesta, kao je prikazano u nastavku.

KAZALO:	
—	državne ceste
—	županijske ceste
—	lokalne ceste
—	nerazvrstane 1. reda
—	nerazvrstane ceste 2. reda
—	nerazvrstane ceste 3. reda
—	nerazvrstane ceste 4. reda
---	nastavak ceste/puta u šumu/polje
—	granica naselja
—	granica Općine

5.2. Opis sadržaja tablične baze podataka

Grafički dio Registra prati tablična baza podataka u koju su upisani podaci o pojedinim nerazvrstanim cestama.

U nastavku se daje pregled i opis sadržaja tablične baze podataka.

Oznaka ceste	Kategorija ceste	Katastarska čestica k.č.	Katastarska općina KO	Dionica od	Dionica do	Opis dionice/ naselja i dijelovi naselja kroz koja prolazi
--------------	------------------	--------------------------	-----------------------	------------	------------	--

Duljina (km)	Ukupna širina ceste (kolnik, bankina) (m)	Površina ceste (m ²)	Kolinik vrsta/ocjena	Opis stanja konika / datum sanacije	Objekti na cesti	Zaglavna (slijepa) cesta / okretište	Prometna signalizacija	Ostalo / Napomena
--------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------------

Oznaka ceste

Oznake cesta uzete su prema oznakama sektora (npr. Sektor „A” oznake počinju slovom „A” itd.), dok je broj uz oznaku ceste vezan za njenu kategoriju.

Kategorija ceste

Prilikom utvrđivanja metodologije i načina označavanja i kategorizacije nerazvrstanih cesta izabran je sljedeći princip i podjela po kategorijama nerazvrstanih cesta koji uvažava različiti prometni značaj i funkciju pojedinih nerazvrstanih cesta.

Nerazvrstane ceste dijele se u četiri kategorije:

- Nerazvrstane ceste 1. reda
- Nerazvrstane ceste 2. reda
- Nerazvrstane ceste 3. reda
- Nerazvrstane ceste 4. reda.

Pod nerazvrstane ceste 4. reda spadaju zemljane ceste. U ovom registru evidentirane su one zemljane ceste koje služe povezivanju naselja i one za koje je procijenjeno da imaju neku važniju prometnu funkciju. Ostale zemljane ceste koje prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama spadaju u kategoriju „nerazvrstanih cesta“ (opisano u toč. 1.) ovdje nisu evidentirane, jer se smatra da nemaju važniju prometnu ulogu, te bi stoga njihovo evidentiranje na ovakav način nepotrebno proširilo i nadilazilo smisao ove Baze.

Sukladno ovakvoj kategorizaciji nerazvrstane ceste dobivaju i svoje brojeve prema sljedećoj podjeli:

Nerazvrstane ceste 1. reda	broj 01 – 020
Nerazvrstane ceste 2. reda	broj 021 – 040
Nerazvrstane ceste 3. reda	broj 041 – 080
Nerazvrstane ceste 4. reda	broj 081 – 110

Prednost ovakvog načina kategorizacije i označavanja cesta jest u tome što se ovakav sustav može kontinuirano nadograđivati dodavanjem novih brojeva za novoizgrađene ceste, a da se postojeće kategorizirane ceste ostaju nepromijenjene.

Budući je prema izvršenoj kategorizaciji najveći broj nerazvrstanih cesta dodijeljen u 2. i 3. kategoriju, stoga je za te kategorije rezervirano i najviše brojeva.

Brojevi cesta su dodjeljivani prema principu prometnog značaja ceste, tako da su ceste sa nižim brojem uvijek prometno važnije u odnosu na ceste sa višim brojem.

Primjer:

Oznaka ceste	Kategorija ceste	Katastarska čestica k.č.	Katastarska općina KO	Dionica od	Dionica do	Opis dionice/naselja i dijelovi naselja kroz koja prolazi
Nerazvrstane ceste 1. reda broj 01 – 010						
C-01	nerazvrstana cesta 1. reda					
C-02	nerazvrstana cesta 1. reda					

Cesta sa brojem C-01 je po prometnoj funkciji ima veću važnost u odnosu na cestu C-02 ukoliko se križaju.

Katastarska čestica k.č. naziv Katastarske općine

Za svaku cestu naveden je broj katastarske čestice i naziv katastarske općine na kojoj se cesta nalazi.

Na ovakav način se daje pregledan raspored i olakšava lociranje pojedinih cesta na ukupnoj karti.

Neke ceste nisu upisane u katastar iako su izvedene kao asfaltirane ceste i imaju prometnu funkciju. Za takve ceste u rubrici katastarska čestica navedeno je „nije upisano“.

Dionica od - Dionica do

Naveden je početak i završetak dionice nerazvrstane ceste.

Korištene su oznake pojedinih cesta gdje počinje/završava cesta ili imena naselja (dijela naselja).

Opis dionice/naselja i dijelovi naselja kroz koja prolazi/ime ulice

Radi boljeg opisa lokacije i lakšeg lociranja pojedinih cesta dat je opis dionice prema naseljima ili dijelovima naselja kroz koja prolazi. Nazivi naselja uzeti su prema stanju iz raspoloživih kartografskih podloga. Za ceste u naselju koje su kategorizirane i imenovane kao ulice navodi se ime ulice.

Duljina (m)

Navedena je dužina pojedine ceste u metrima.


Dužine su izračunate iz raspoloživih kartografskih priloga, a za neke dionice izvršeno je mjerenje na terenu.

Ukoliko nastavak ceste/puta ide dalje u šumu ili polje obračunat je samo jedan dio puta koji ima prometno značenje za naselje, a nastavak puta označen je crtkano (vidljivo iz kazala)

Širina ceste (m)

Upisana je prosječna širina ceste, ukoliko se na pojedinim dionicama širina ceste značajno razlikuje upisane su duljine dionica i širina ceste na svakoj dionici.

Poprečni presjek nerazvrstanih cesta na području općine Dubrovačko primorje u pravilu se sastoji od kolnika i obostranih bankina.



Tipični poprečni presjek nerazvrstanih cesta na području Općine Dubrovačko primorje

U registru je evidentirana ukupna širina ceste koju čine kolnik i obostrane bankine.

Površina ceste (m²)

Površina ceste izračunata je na temelju dobivenih podataka o dužini i prosječnoj ukupnoj širini ceste.

Kolnik vrsta/ocjena

Upisana je vrsta kolničkog zastora na nerazvrstanoj cesti prema sljedećim kategorijama:

- asfalt
- beton
- zemljana cesta – može biti kategorija: tucanik (makadam) ili zemljana cesta.

Za asfaltne kolnike daje se ocjena stanja kolnika prema sljedećim kategorijama:

- 1 - loš asfaltni kolnik sa značajnim oštećenjima u vidu udarnih rupa i mrežastih pukotina
- 2 - zadovoljavajući kolnik sa učestalim oštećenjima
- 3 - kolnik u relativno dobrom stanju sa mjestimičnim oštećenjima
- 4 - asfaltni kolnik u dobrom stanju
- 5 - novi asfaltni kolnik sa uređenom odvodnjom i prometnom signalizacijom

Broj cesta sa betonskim kolnikom je neznatan, tako da vrijedi ista kategorija kao i za asfaltne kolike.

Na pojedinim dionicama asfaltni kolnik saniran je na pojedinim mjestima betonskim zastorom, tako da su te dionice označene kao „asfalt/beton“, a najčešće se radi o dionicama sa kolnikom u prilično loše stanju.

Zemljana cesta je cesta bez izgrađenog kolnika ili suvremenoga kolničkog zastora (asfalt, beton ili kocka), pa i kad na priključku javnoj cesti ima izgrađen kolnik. Može biti tucanik (makadam) ili zemljana cesta.

Opis stanja kolnika / datum sanacije

Daje se opis stanja kolnika za neke dionice sa karakterističnim oštećenjima kolnika u vidu udarnih rupa i/ili mrežastih pukotina, te drugim karakterističnim oštećenjima na cesti.

U ovoj rubrici ostavljena je mogućnost naknadnog upisivanja stanja kolnika, kao i datuma sanacije ili izgradnje novog kolničkog zastora, što će biti korisno za praćenje intervencija i sanacija na cestama.

Objekti na cesti

Evidentirano je postojanje cestovnih objekata na pojedinim cestama, koji su evidentirani kao:

- mostovi
- propusti
- podhodnici/nadhodnici.

Zaglavna („slijepa“) cesta / okretište

Evidentirano je da li je cesta zaglavna („slijepa“) te da li je na kraju ceste formirano okretište kojime se mogu služiti vatrogasna ili interventna vozila.

Budući da na području Općine Dubrovačko Primorje postoji relativno veliki broj upravo takvih zaglavnih cesta postoji potreba za njihovim evidentiranjem.

Ukoliko je cesta evidentirana kao zaglavna, u slučaju da ima okretište na kraju označena je sa „da/da“, ukoliko nema okretište evidentirano je sa „da/ne“.

Ceste koje nisu zaglavne evidentirane su sa „ne“.

Prometna signalizacija

Evidentirana je ocjena opremljenosti ceste sa prometnom signalizacijom (okomita i horizontalna signalizacija)

Ocjena prometne signalizacije dana je kroz sljedeće kategorije:

- nije postavljena (-)
- postavljena (broj znaka)
- u slučaju da je nepotpuna ili u suprotnosti s Pravilnikom daje se komentar (nepotpuna i nije u skladu s Pravilnikom, nepotpuna)
- ili postavljena sukladno Pravilniku

* - Važeći Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ostalo / Napomena

U ovoj rubrici evidentirane su ostale pojedinosti i napomene vezane za pojedinu cestu.

Te se napomene uglavnom odnose na:

- prometnu opremu i ograničenja (ogledala, putokazi, usporivači prometa, zone smirenog prometa i sl.),
- naglašeni su neki uočeni problemi na cesti (problem mimoilaska, opasni zavoji, opasni pokosi i sl.),
- i dr.

Također je ostavljena mogućnost za naknadno unošenje napomena i primjedbi ukoliko se za tim ukaže potreba.

6. Rekapitulacija postojećeg stanja nerazvrstanih cesta na području Općine Dubrovačko primorje

Prema podacima prikupljenim u izradi novelacije Baze podataka o nerazvrstanim cestama mogu se iznijeti sljedeći podaci vezani za nerazvrstane ceste na području Općine Dubrovačko primorje prema novelaciji 2025.

U tablici u prilogu detaljnu su prikazane dionice po sektorima i kategorijama nerazvrstanih cesta.

Prema ukupnom broju evidentiranih nerazvrstanih cesta sveukupno je evidentirano:

- 323 dionice nerazvrstanih cesta.

Prema usvojenoj podjeli i kategorizaciji nerazvrstanih cesta ukupan broj po kategorijama iznosi:

- Nerazvrstane ceste 1. reda 39 dionica cesta
- Nerazvrstane ceste 2. reda 48... dionice cesta
- Nerazvrstane ceste 3. reda 170... dionica cesta
- Nerazvrstane ceste 4. reda 66... dionice cesta.

U tablici u prilogu detaljno su prikazane dionice po sektorima i kategorijama nerazvrstanih cesta.

Prema usvojenoj podjeli i kategorizaciji nerazvrstanih cesta ukupna dužina po kategorijama iznosi:

- Nerazvrstane ceste 1. reda 30.010,0 m
- Nerazvrstane ceste 2. reda 19.988,0 m
- Nerazvrstane ceste 3. reda 18.755,0 m
- Nerazvrstane ceste 4. reda (zemljane ceste) 38.277,0 m

Ukupna dužina svih evidentiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Dubrovačko Primorje, **nakon provedenog ažuriranja 12/2025. iznosi: 107.030,0 m**

Ceste kategorizirane ka 1. 2. i 3. reda imaju asfaltni zastor različitog stupnja kvalitete, koji je ocijenjen u tablicama, a prema podjeli opisanoj u prethodnom poglavlju. Betonski zastor evidentiran je kod manjeg broja dionica i te dionice označene su u tablicama.

Ceste 4. reda su bez suvremenog asfaltnog zastora, i podijeljene su na ceste sa zastorom koji može biti tucanik (makadam) ili zemljana cesta.

U tablici u prilogu detaljno su prikazane duljine dionica po sektorima i kategorijama nerazvrstanih cesta.

7. Zaključak

Novelacija jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Dubrovačko primorje (Baza podataka) izrađena je na temelju raspoloživih kartografskih podloga i obilaska terena.

Baza podataka temelji se na jednoznačnom označavanju i numeriranju svih nerazvrstanih cesta na području Općine Dubrovačko Primorje koji je prikazan u grafičkom obliku, te izradi baze podataka i tabličnom prikazu nerazvrstanih cesta sa upisanim jedinstvenim brojem svake pojedine ceste.


Prednost ovakvog načina izrade baze podataka o nerazvrstanim cestama jest u tome što se ovakav sustav može kontinuirano nadograđivati dodavanjem novih dionica novoizgrađene cestovne mreže, a da se postojeće kategorizirane ceste ostaju nepromijenjene.

Obzirom na relativno veliku površinu koju obuhvaća Općina Dubrovačko primorje na njenom području nalazi se i veliki broj nerazvrstanih cesta.


Stoga je izrada i novelacija jedinstvene baze podataka u kojoj su evidentirane sve nerazvrstane ceste od velikog značaja za buduće upravljanje prometnim sustavom Općine Dubrovačko primorje.


U ovom dokumentu dana je ažurirana jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Dubrovačko primorje u 2025. godini.

B. PRILOZI



KAZALO:	
	državne ceste
	županijske ceste
	lokalne ceste
	nerazvrstane ceste
	granica naselja
	granica Općine





JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA 2025.
SEKTOR "A": MAJKOVI


Oznaka ceste	Kategorija ceste	Katastarska čestica k.č.	Katastarska općina KO	Dionica od	Dionica do	Opis dionice/ naselja i dijelovi naselja kroz koja prolazi	Duljina (m)	Širina ceste (m)	Površina ceste (m2)	Kolinik vrsta/ocjena	Opis stanja konika / datum sanacije	Objekti na cesti	Zaglavna (slijepa) cesta / okretište	Prometna signalizacija	Ostalo / Napomena
Nerazvrstane ceste 1. reda broj 01 – 020															
A-01	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 3830, 3829, dio nije upisano	Majkovi D.	L69067	Rajkovići	Grbavlja-Rajkovići	175,0	30,0	5.250	asfalt (1-2)			da / da	-	putokaz na raskrižju sa L69067
A-02	nerazvrstana cesta 1. reda	3819	Majkovi D.	L69067	A42/A43	Grbavlja-Kunja Ljut-Sjekavica	550,0	3,2	1.760	asfalt (1-2)			ne	-	putokaz na raskrižju sa L69067
A-03	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 1674, 1686/1, dio nije upisano	Majkovi G.	L69067	Prljevići	Grbavlja-Prljevići	930,0	3,3	3.069	asfalt (2)			da / da	-	putokaz na raskrižju sa L69067, loša preglednost na raskrižju sa L69067, biciklistička ruta 6
A-04	nerazvrstana cesta 1. reda	nije upisano	Majkovi D.	L69067	Grbavlja	Grbavlja	488,0	3,0	1.464	asfalt (1-2)			da / da	-	putokaz na raskrižju sa L69067
A-05	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 3856, 3857, dio nije upisano	Majkovi D.	L69067	A46	Lokve-Sv. Trojstvo-Podosojnik	668,0	3,0 (6,0)	2.398	L=180 asfalt (4) L=488 asfalt (1-2)			ne	-	od raskrižja sa L69067 do crkve Sv. Trojstva u dužini L=180 m, cesta obnovljena širine 6,0 m, sa rasvjetom
ukupno ceste 1. reda (m)							2.811,00								
Nerazvrstane ceste 2. reda broj 021 – 040															
A-21	nerazvrstana cesta 2. reda	nije upisano	Majkovi G.	A03	Groblje Sv. Petar	Groblje Sv. Petar - Prljevići	105,0	3,00	315	asfalt (2)			da / da	-	proširenje uz groblje za parking
A-22	nerazvrstana cesta 2. reda	nije upisano	Majkovi G.	A03	A45/A82	Sv. Frano - Prljevići	215,0	3,00	976	asfalt (2)			ne	-	
A-23	nerazvrstana cesta 2. reda	3914, 3916	Majkovi D.	L69067	Ž6228	Majkovi Donji	363,0	3,30	998	asfalt-beton (1-2)			ne	-	
A-24	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 1661 dio nije upisano	Majkovi G.	Ž6228	Majkovi Gornji	Majkovi Gornji-Groblje Sv. Stjepana	344,0	3,00	1.032	asfalt (2)			da / da	-	proširenje uz groblje za parking, putokaz na raskrižju sa Ž6228 Znak B02 na raskrižju sa Ž6228 (u lošem stanju)
ukupno ceste 2. reda (m)							1.027,00								
Nerazvrstane ceste 3. reda broj 041 – 080															
A-41	nerazvrstana cesta 3. reda	3303	Majkovi D.	A-01	Rajkovići	Rajkovići	264,0	3,00	792	beton (3)		-	da / ne	-	-

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA 2025.
SEKTOR "A": MAJKOVI

A-42	nerazvrstana cesta 3. reda	3819	Majkovi D.	A02	Kunja Ljut - Sjekavica	Kunja Ljut - Sjekavica	50,0	3,00	150	asfalt (1-2)		-	da / ne		
A-43	nerazvrstana cesta 3. reda	3819	Majkovi D.	A02	Kunja Ljut - Sjekavica	Kunja Ljut - Sjekavica	30,0	3,00	90	L=10 m asfalt (1) L=20m zemljana cesta			da / ne	-	
A-44	nerazvrstana cesta 3. reda	1683	Majkovi G.	A22	Prljevići	Prljevići	35,0	3,00	105	asfalt (1)		-	da / ne	-	
A-45	nerazvrstana cesta 3. reda	1684	Majkovi G.	A22	Prljevići	Prljevići	43,0	3,00	129	asfalt (1)		-	da / ne	-	
A-46	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 3854, dio nije upisano	Majkovi D.	A05	Podosojnik	Podosojnik	123,0	3,00	369	asfalt (1)			da / ne	-	
A-47	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 3596, dio nije upisano	Majkovi D.	Ž6228	Majkovi Donji	Majkovi Donji- Zabrežje	120,0	3,00	360	asfalt-beton (1-2)		-	da / ne	-	
A-48	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 3898, dio nije upisano	Majkovi D.	Ž6228	Majkovi Donji	Majkovi Donji- Zabrežje	65,0	3,00	195	asfalt-beton (1-2)			da / ne	-	
A-49	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 3870	Majkovi D.	Ž6228	Majkovi Donji	Majkovi Donji- Kljunak	38,0	3,00	114	asfalt-beton (1-2)			da / ne	-	
A-50	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 26, 3870, 3874, dio nije upisano	Majkovi D.	Ž6228	Majkovi Donji	Majkovi Donji- Kljunak	118,0	3,00	354	asfalt-beton (1-2)			da / ne	-	Znak B02 na raskrižju sa Ž6228
A-51	nerazvrstana cesta 3. reda	1663	Majkovi G.	Ž6228	Majkovi Gornji	Majkovi Gornji- Prodanići	65,0	3,00	195	asfalt-beton (1-2)			da / ne	-	
A-52	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Majkovi G.	Ž6228	Majkovi Gornji	Majkovi Gornji- Prodanići	305,0	3,00	915	beton (2)			ne	-	
A-53	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 1660, dio nije upisano	Majkovi G.	Ž6228	Majkovi Gornji	Majkovi Gornji- Prodanići	130,0	3,00	390	asfalt (3)			da / da	-	
A-54	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 1666, dio nije upisano	Majkovi G.	A-24	Majkovi Gornji	Majkovi Gornji- Greda	263,0	3,00	789	asfalt (1-2)			da / ne	-	
A-55	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 1660, dio nije upisano	Majkovi G.	A-24	Majkovi Gornji	Majkovi Gornji- Greda	65,0	3,00	195	asfalt (1-2)			da / ne	-	
A-56	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 1292/3, 1666, dio nije upisano	Majkovi G.	L69045	Kovačići	Majkovi Gornji- Kovačići	294,0	3,00	882	asfalt (1-2)			da / ne	-	
A-57	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 636/3	Majkovi D.	Ž6228	Majkovi Donji	Majkovi Donji- Zabrežje	27,0	3,00	81	makadam		-	da / ne	-	
ukupno ceste 3. reda (m)							2.035,00								
Nerazvrstane ceste 4. reda broj 081 – 100															
A-81	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Majkovi D.	A02	Prhiniac	Kunja Ljut - Siekavica-Prhiniac	1.100,0	3,50	3.850	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	spoj na A02 izveden kao asfaltirani priključak u dužino od 20 m


JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA 2025.
SEKTOR "A": MAJKOVI

A-82	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Majkovi D. Majkovi G.	A22/A45	L69067	Prljevići-Paškula- Vrijes-Grbavlja	3.250,0	3,50	11.375	zemljana cesta	-	-	ne	-	
A-83	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 3845, 3846, 3847 dio nije upisano	Majkovi D.	L69067	Grbavlja	Grbavlja	614,0	3,50	2.149	zemljana cesta	-	-	ne	-	
A-84	nerazvrstana cesta 4. reda	dio:7-Majkovi D. dio: 1660 Majkovi G., dio nije upisano	Majkovi D. Majkovi G.	A-53	Majkovi Gornji	Majkovi Gornji- Prodanići-Kljunak	570,0	3,00	1.710	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	
A-85	nerazvrstana cesta 4. reda	dio:7-Majkovi D. dio: 1660 Majkovi G., dio nije upisano	Majkovi D. Majkovi G.	L69045	A-56	Majkovi Gornji- Kovačići	93,0	3,00	279	zemljana cesta	-	-	ne	-	
ukupno ceste 4. reda (m)							5.627,00								
sveukupno SEKTOR A (m)							11.500,0								



- KAZALO:
- državne ceste
 - županijske ceste
 - lokalne ceste
 - nerazvrstane 1. reda
 - nerazvrstane ceste 2. reda
 - nerazvrstane ceste 3. reda
 - nerazvrstane ceste 4. reda
 - nastavak ceste/puta u šumu/polje
 - granica naselja
 - granica Općine

SEKTOR "B":
B.1. SLANO - naselje uža zona




JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA
NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE- novelacija 2025.

SEKTOR "B":
B.2. SLANO - šira zona

Naručilj: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	Izradio : Pro Via d.o.o. Kastav
Kastav/Slano, 12/2025.	Mj 1: 10.000

- KAZALO:
- državne ceste
 - županijske ceste
 - lokalne ceste
 - nerazvrstane 1. reda
 - nerazvrstane ceste 2. reda
 - nerazvrstane ceste 3. reda
 - nerazvrstane ceste 4. reda
 - nastavak ceste/puta u šumu/polje
 - granica naselja
 - granica Općine



JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "B": SLANO

Oznaka ceste	Kategorija ceste	Katastarska čestica k.č.	Katastarska općina KO	Dionica od	Dionica do	Opis dionice/ naselja i dijelovi naselja kroz koja prolazi	Duljina (m)	Širina ceste (m)	Površina ceste (m2)	Kolinik vrsta/ocjena	Opis stanja konika / datum sanacije	Objekti na cesti	Zaglavna (slijepa) cesta / okretište	Prometna signalizacija	Ostalo / Napomena
Nerazvrstane ceste 1. reda broj 01 – 020															
B-02	nerazvrstana cesta 1. reda	dio:2331/1, 2980/2, 2980/3, 2980/4, 3013, 3015, 3071/2, 3086	Slano	Ž6267	B-05 / B-23	Trg R. Boškovića - Obala Ohmučevića - Grgurići	1.268,0				L=278m-asfalt(3-4) širina 6,0m (istočni dio) L=502m -asfalt (3-4) širine 4,0 -5,0 m L=352m- asfalt (3-4) širine 3,5-4,0 m L=136m- asfalt (3-4) širine 3,2 m	most potok Nereza	ne	nepotpuna	Dvosmjerna ulica, bez nogostupa. Na dijelu ulice koso i okomito parkiranje Biciklistička ruta 1 (Staza maslinovog ulja)
B-03	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 2371/1, 2956/1, 2956/2, 2956/3, 3077, 3079	Slano	Ž6267	B-06 / B-61	Trg Slanskih pomoraca - Put Jasenja - AC Marina - Slanica	715,0	4,0-6,0		asfalt (3-4)		most potok Strmica	ne	nepotpuna	Dvosmjerna ulica, Dio uz AC Marina rekonstruiran
B-04	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 1213, 3009/2, 3020/1, 3025/1, 3025/4, 3026, dio nije upisano	Slano	DC-8	C-08 / hotel Osmine	Grgurići - Sv. Roko - hotel Osmine	1.485,0	5,5	8.168	asfalt (3-4)			ne	nepotpuna	Dvosmjerna ulica, bez nogostupa. Na dijelu ulice uzdužno parkiranje. Znak B02 na raskrižju sa DC8
B-05	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 604, 3009/2	Slano	B-04	B-02 / B-23	Grgurići	162,0	5,5	1.395	asfalt (3-4)			ne	nepotpuna	Znak B02 i ogledalo na raskrižju sa B-04 prometna signalizacija u lošem stanju
B-06	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 2935/2, 2946, 2918/3, 2956/1	Slano	B-03 / B-61	DC-8	Kosmatovica - Banja - Magistrala	1.863,0				L=455m-asfalt(3-4) širina 5,5-6,0m (Kosmatovica) L=645m -asfalt (3-4) širine 3,5 -4,0 m (Banja) L=763m- asfalt (4) širine 2,8 m (Banja crkva - Magistrala)	most potok Puzale	ne	nepotpuna	Dvosmjerna cesta bez nogostupa, dijelom ide uz samu plažu. U sezoni mnoštvo nepropisno parkiranih vozila na cesti. Najmanja širina ceste u naselju Banja uz ribasku kućicu 2,0 m uz crkvu 2,5 m
ukupno ceste 1. reda (m)							5.493,00								
Nerazvrstane ceste 2. reda broj 021 – 040															
B-21	nerazvrstana cesta 2. reda	3081/3	Slano	B-02	Slano	Slano (Komunalno baza)	125,0	4,00	500	asfalt (4)			ne	-	Znak B02 na raskrižju sa B-02
B-22	nerazvrstana cesta 2. reda	dio:3000/1, 3000/2, 358/1	Slano	B-02	B-49 / B-50	Koceljevići - Od Mrče	320,0	5,00	976	asfalt (2-3)			ne	-	Znak B02 na raskrižju sa B-02
B-23	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 630, 631/2, 707, 629, 632, 646/3, 647, 903/2, 906, 909/3, 1114, 1117/2, 1127/1, 1127/2, 3075/9, 3092/1, 3092/2, 3092/3, 3092/4,	Slano	B-02 / B-05 / B-49	Grgurići - Osmine	Grgurići - Osmine	920,0				L=194m-asfalt(2-3) širina 3,5-4,0m (istočni dio) L=451m -asfalt (2-3) širine 3,2-3,5 m L=275m- asfalt (2) širine 3,0 m		da / ne	-	Dvosmjerna ulica, slijepa, bez nogostupa. Na dijelu ulice okomito parkiranje Biciklistička ruta 4 (Lungomare). Zadnjih 275 m u TZ Osmine

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "B": SLANO

B-24	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 2291, 2292, 2986/1, 2988/1, 2988/2, 2988/3, 2988/4, 3054	Slano	B-01	DC-8	Put kroz Polje	428,0	3,0-3,5		asfalt (3)			ne	-	Dvosmjerna ulica, bez nogostupa, na početku ulice od B-01 znak ograničenje 3,5 t.
B-25	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 2357/5	Slano	Ž6267	B-26	Uz Dvor	80,0	5,00	400	asfalt (3)			ne	-	Dvosmjerna ulica, bez nogostupa
B-26	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 2979, 2990, 2980/2,	Slano	B-24	B-28	Put kroz Polje	247,0	3,50	865	asfalt (3)		most potok Strmica	ne	-	Dvosmjerna ulica, bez nogostupa
B-27	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 2980/2	Slano	B-24	B-26	Uz Dvor	190,0	2,8 - 3,0	551	asfalt (3)			ne	-	Dvosmjerna ulica, bez nogostupa, uz Knežev dvor
B-28	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 2956/2, 2969	Slano	B-02	Put od Jasenja	Put od Jasenja	335,0		0	L=130 m-asfalt(3) širina 5,5m (uz potok) L=112m -asfalt (3) širine 3,5-40 m L=70m-asfalt (3) širine 3,0-3,5 m (do B-03) L= 20 m asfalt (3) širine 2,2 m (kod k.b.1)			ne	-	Dvosmjerna ulica, bez nogostupa. Dijelom uz potokcesta je bez zaštine ograde, potok dubine 2,0 m.
B-29	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 2980/1, 2981, 2982, 3088	Slano	DC-8	Podstranje	Podstranje	247,0	3,00	741	asfalt (3)			da / ne	-	
B-30	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 2983, 2984,	Slano	B-29	Podstranje	Podstranje	154,0	3,00	462	asfalt (3)			da / ne	-	
ukupno ceste 2. reda (m)							3.046,00								
Nerazvrstane ceste 3. reda broj 041 – 080															
B-41	nerazvrstana cesta 3. reda	2999/2	Slano	B-02	B-21	Obala Ohmučevića	26,0	3,00	78	makadam			-	ne	-
B-42	nerazvrstana cesta 3. reda	64/3	Slano	B-02	Obala Ohmučevića	Obala Ohmučevića	150,0	4,00	600	asfalt (4)			-	da / ne	
B-43	nerazvrstana cesta 3. reda	69/1,	Slano	B-02	Obala Ohmučevića	Obala Ohmučevića	42,0	3,00	126	beton (4)				da / ne	-
B-44	nerazvrstana cesta 3. reda	364/7	Slano	B-22	Koceljevići - Od Mrče	Koceljevići - Od Mrče	42,0	3,00	126	beton (1-2)			-	da / ne	-
B-45	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 354/1, 358/1	Slano	B-22	Koceljevići	Koceljevići	50,0	3,30	165	makadam			-	da / ne	-
B-46	nerazvrstana cesta 3. reda	359/4	Slano	B-22	Koceljevići	Koceljevići	50,0	3,00	150	asfalt (2)			-	da / ne	-
B-47	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 3007	Slano	B-22	Koceljevići	Koceljevići	120,0	3,00	360	asfalt (4)				da / ne	-
B-48	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 3000/1, 3014	Slano	B-04	B-22	Grgurići - Koceljevići	212,0	3,00	636	beton (2)		most potok Nereza	ne	-	

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "B": SLANO



B-49	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 3007	Slano	B-22	Koceljevići	Koceljevići	42,0	3,00	126	asfalt (3)			da / ne	-	u nastavku pješački put do B04 (Grgurići)
B-50	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 3007	Slano	B-22	DC-8	Koceljevići	505,0	3,00	1.515	beton (2)		-	ne	-	Znak B02 na raskrižju sa DC8
B-51	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 3017	Slano	B-04	Grgurići - Sv. Roko	Grgurići - Sv. Roko	50,0	3,00	150	asfalt-beton (1)			da / ne	-	
B-52	nerazvrstana cesta 3. reda	3021, 3034/2, dio nije upisano	Slano	B-04	DC-8	Grgurići	362,0	3,00	1.086	asfalt-beton (2-3)			da / ne	-	
B-53	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 3015	Slano	B-04	Grgurići	Grgurići	47,0	3,00	141	asfalt-beton (1)			da / ne	-	
B-54	nerazvrstana cesta 3. reda	887	Slano	B-04	Grgurići	Grgurići	46,0	3,00	138	asfalt-beton (2-3)			da / ne	-	
B-55	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 970, 989/4, 989/6	Slano	B-04	Grgurići	Grgurići	105,0	3,00	315	asfalt-beton (2-3)			da / ne	-	
B-56	nerazvrstana cesta 3. reda	924/1	Slano	B-23	Grgurići	Grgurići	32,0	3,00	96	makadam			da / ne	-	
B-57	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 3015, 3016	Slano	B-02 / B05 / B-23	Grgurići	Grgurići	42,0	3,00	126	asfalt (2)			da / da	-	pristup u pješačku zonu naselja Grgurići, obostrano parkiranje
B-58	nerazvrstana cesta 3. reda	2969	Slano	B-26	B-27	Glavica	112,0	3,00	336	beton-makadam (1-2)			ne	-	
B-59	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Slano	B-28	Put od Jasenja	Put od Jasenja	110,0	3,00	330	asfalt-makadam (1-2)			da / ne	-	prilaz do stambenih objekata
B-60	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2951/3, 2951/4, 2951/5, 2951/1	Slano	B-03	Slano-Marina	Slano-Marina	105,0	3,00	315	asfalt (1-2)			da / ne	-	
B-61	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2412/2, 2412/5	Slano	B-03 / B-06	Groblje Gospe od Karmela	Groblje Gospe od Karmela	60,0	3,50	210	asfalt (1)			da / ne	-	
B-62	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2180/1, 2976, 3089,	Slano	DC-8	Kule	Kule	70,0	3,00	210	beton (1-2)			da / ne	-	
B-63	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2976, 2977, 3089	Slano	DC-8	Kule	Kule	120,0	3,00	360	beton (1-2)			da / ne	-	u nastavku pješački put do B28 (Put Jasenja)
B-64	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2978/1, 3089	Slano	DC-8	Kule	Kule	45,0	3,00	135	beton/makadam (1)			da / ne	-	
B-65	nerazvrstana cesta 3. reda	2996/2,	Slano	DC-8	Radovčići	Radovčići	20,0	3,00	60	asfalt-beton (2)			da / ne	-	
B-66	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2998, 299/1, dio nije upisano	Slano	DC-8	Barbijići	Barbijići	166,0	3,00	498	asfalt (1-2)			da / ne	-	Znak B02 na raskrižju sa DC8
B-67	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2981	Slano	B-29	Podstranje	Podstranje	78,0	3,00	234	asfalt (2)			da / ne	-	
B-68	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 1909, 2985	Slano	B-30	Podstranje	Podstranje	72,0	3,00	216	beton/makadam (1)			da / ne	-	

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "B": SLANO

B-69	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2937, 2939, 2940/1, 2948, 2949	Slano	B-06	B-70 / B-71	Banja	350,0	3,00	1.050	beton (3)			ne	-	
B-70	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2950, 2951/2, 2961/2, 3089, 9999/1	Slano	DC-8	Banja	Banja	157,0	3,00	471	beton (3)			da / ne	-	u nastavku pješački put do B06 (Banja)
B-71	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2951/2, 3089	Slano	DC-8	B-69 / B-70	Banja	90,0	3,00	270	beton (3)			ne	-	
B-72	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Slano	DC-8	Banja	Banja	170,0	3,00	510	beton (3)			da / ne	-	
B-73	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 3087	Slano	DC-8	Barbijiéri	Barbijiéri	46,0	3,00	138	beton (2)			ne	-	u nastavku privatna okućnica
B-74	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Slano	B-04	Grgurići	Grgurići	125,0	3,00	375	beton/makadam (1)			da / ne	-	
B-75	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2402/1, 2968,	Slano	B-03	Brijeg	Brijeg	75,0	3,50	263	makadam			da / ne	-	
ukupno ceste 3. reda (m)							3.894,00								
Nerazvrstane ceste 4. reda broj 081 – 100															
B-81	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 3081/1, 3087/1, 3091, dio nije upisano	Slano	B-21	B-50	Slano - Lovči Luka - Koceljjevići	495,0	3,50	1.733	zemljana cesta	-	-	ne	-	
B-82	nerazvrstana cesta 4. reda	dio 1442	Slano	B-50	Koceljjevići - Sv. Orsula	Koceljjevići - Sv. Orsula	70,0	3,00	210	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	
B-83	nerazvrstana cesta 4. reda	dio 3011, dio nije upisano	Slano	B-02	B-48	Obala Ohmučevića - Koceljjevići	305,0	3,00	915	zemljana cesta	-	-	ne	-	
B-84	nerazvrstana cesta 4. reda	dio 2980/1	Slano	B-29	Podstranje	Podstranje	230,0	3,00	690	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na B-29 izveden kao betonski priključak u dužino od 15 m put nastavlja dalje u polje/šumu
B-85	nerazvrstana cesta 4. reda	3056	Slano	DC-8	Ž6228	Nereza	205,0	3,50	718	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na DC-8 I Ž6228 izveden kao asfaltni priključak u dužino od 20 m
B-86	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 1639/2, 1643/3, 1663/2, dio nije upisano	Slano	Ž6228	Nereza	Nereza	370,0	3,00	1.110	zemljana cesta	-	-	da / da	-	put uz potok Nereza
B-87	nerazvrstana cesta 4. reda	3056	Slano	Ž6228	Poda	Poda (Gastro Vista)	245,0	3,50	858	zemljana cesta	-	-	da / da	-	
B-88	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 3041, dio nije upisano	Slano	Ž6228	Ž6228	Planikovica	3.290,0	3,50	11.515	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na Ž6228 izveden kao betonski priključak u dužino od 15 m

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "B": SLANO

B-89	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Slano	B-06	Banja	Gospa Nuncijate - Banja	305,0	3,50	1.068	zemljana cesta	-	-	da/ne	-	
B-90	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Slano	B-83	Koceljevići	Koceljevići	45,0	3,50	158	zemljana cesta	-	-	da/ne	-	
B-91	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Slano	B-01	Slano - Lovči Luka	Slano - Lovči Luka	110,0	3,50	385	zemljana cesta	-	-	da/ne	-	
ukupno ceste 4. reda (m)							5.670,00								
sveukupno SEKTOR B (m)							18.103,0								



JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "C": BANIĆI - KRUČICA - SLAĐENOVIĆI

Oznaka ceste	Kategorija ceste	Katastarska čestica k.č.	Katastarska općina KO	Dionica od	Dionica do	Opis dionice/ naselja i dijelovi naselja kroz koja prolazi	Duljina (m)	Širina ceste (m)	Površina ceste (m2)	Kolinik vrsta/ocjena	Opis stanja konika / datum sanacije	Objekti na cesti	Zaglavna (slijepa) cesta / okretište	Prometna signalizacija	Ostalo / Napomena
Nerazvrstane ceste 1. reda broj 01 – 020															
C-01	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 274/6, 275/4, 276/4, 365/5, 1451/3, 1459/5, 1461/5	Banići	DC-8	Poslovna zona Banići	Poslovna zona Banići	1.306,0	6,6	8.620	asfalt (4-5)			ne	nepotpuna	uređeno kanalizirano raskrižje sa DC8 sa potrebnom signalizacijom
C-02	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 247/5, 275/4, 1459/8, 1460/3	Banići	C-01	C-01	Poslovna zona Banići	240,0	6,6	6.251	asfalt (4-5)			ne	nepotpuna i nije u skladu s Pravilnikom	
C-03	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 1459/7, 2764/4	Banići	C-01	C-01	Poslovna zona Banići	255,0	6,6	1.683	asfalt (4-5)			ne	-	
C-04	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 1142, 1147, 1149, dio nije upisano	Banići	DC-8	B-02/B-44	Banići	480,0	3,0	1.440	asfalt (2-3)			ne	-	Znak B02 na raskrižju sa DC8
C-05	nerazvrstana cesta 1. reda	nije upisano	Banići	DC-8	Banići - Janska	Banići - Uvala Janska	310,0	4,0 - 5,0	1.395	asfalt (3-4)			da / da	-	Znak B02 na raskrižju sa DC8 stup rasvjete u sredini ceste
C-06	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 1436/1 dio nije upisano	Banići	DC-8	Kručica - Lovorna - Uvala Janska	Kručica - Lovorna - Uvala Janska	550,0	5,0	2.750	asfalt (4)			da / da	-	Znak B02 na raskrižju sa DC8
C-07	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 1431/2, 1436/2	Banići	DC-8	DC-8	Kručica	505,0	3,0	1.515	asfalt (2-3)			ne	-	Znak B02 na raskrižju sa DC8 samo na istočnoj strani
C-08	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 1431/1 KO Banići dio: 3026, 3030, 3031KO Slano dio nije upisano	Banići	DC-8	B-04 (hotel Osmine)	Sladenovci	1.852,0	3,0	5.556	L=615 m - obnovljeni asfalt (4) širina 3,2 (zapadni dio Nikole Božidarevića) L=118 m - beton (2-3) širina 3,0 L=145 m - makadam širine 3,0 L=974 m - obnovljeni asfalt (4) širine 3,2 m (istočni dio)			ne	-	Znak B02 na raskrižju sa DC8
ukupno ceste 1. reda (m)							5.498,00								
Nerazvrstane ceste 2. reda broj 021 – 040															
C-21	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 1142, dio nije upisano	Banići	C-01	C-04	Banići	290,0	3,00	870	asfalt (2)			ne	-	
C-22	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 1461/2, 1461/3	Banići	C-01	C-84	Banići	640,0	3,20	976	L=220 m - asfalt (3) širina 3,2 (zapadni dio) L=420 m - asfalt (1-2) širine 3,0 m (istočni dio)			ne	-	

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.

SEKTOR "C": BANIĆI - KRUČICA - SLADENOVICI

C-23	nerazvrstana cesta 2. reda	nije upisano	Banići	C-06	Kručica - Lovorna - Uvala Jansk	Kručica - Lovorna - Uvala Jansk	305,0	3,00	998	asfalt (2-3)			da / ne	-	
C-24	nerazvrstana cesta 2. reda	nije upisano	Banići	DC-8	Kručica - groblje Svi Sveti	Kručica - roblje Svi Sveti	414,0	3,00	1.242	asfalt (1-2)			da / ne	-	
C-25	nerazvrstana cesta 2. reda	3028	Banići	DC-08	Sladenovci	Sladenovci - kamp	215,0	3,30	710	asfalt (3)			da / da	-	
ukupno ceste 2. reda (m)							1.864,00								
Nerazvrstane ceste 3. reda broj 041 – 080															
C-41	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Banići	DC-08	Banići	Banići	92,0	3,00	276	asfalt (2)		-	da / ne	-	-
C-42	nerazvrstana cesta 3. reda	1443/1	Banići	DC-08	Banići	Banići	55,0	3,00	165	asfalt (3)		-	da / ne		
C-43	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Banići	DC-08	Banići	Banići	73,0	3,00	219	asfalt (3)			da / ne	-	
C-44	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1442	Banići	C-04	Banići	Banići	40,0	3,00	120	asfalt (2)		-	da / ne	-	
C-45	nerazvrstana cesta 3. reda	1451	Banići	C-21	Banići	Banići	68,0	3,00	204	asfalt (1-2)		-	da / ne	-	
C-46	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 372/4	Banići	C-22	Banići	Banići	73,0	3,00	219	makadam/asfalt (1)			da / ne	-	
C-47	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 1450, dio nije upisano	Banići	C-22	Banići	Banići	116,0	3,00	348	asfalt (3)		-	da / ne	-	
C-48	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1458/1	Banići	C-22	Banići	Banići - Sv. Maria Magdalena	35,0	3,30	116	asfalt (3)			ne	-	
C-49	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1456	Banići	C-22	Banići	Banići	68,0	3,00	204	asfalt (2-3)			da / ne	-	
C-50	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1455	Banići	C-22	Banići	Banići	120,0	3,30	396	asfalt (3)			da / ne	-	
C-51	nerazvrstana cesta 3. reda	1453	Banići	C-22	Banići	Banići	72,0	3,00	216	asfalt (3)			da / ne	-	
C-52	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Banići	C-05	Banići - Uvala Janska	Banići - Uvala Janska	155,0	3,00	465	asfalt (3)			da / ne	-	
C-53	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Banići	C-06	Kručica - Uvala Janska	Kručica - Uvala Janska	68,0	3,00	204	asfalt (4)			da / ne	-	
C-54	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Banići	C-06	Kručica - Uvala Janska	Kručica - Uvala Janska	43,0	3,00	129	asfalt (4)			da / ne	-	
C-55	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Banići	C-06	Kručica - Uvala Janska	Kručica - Uvala Janska	56,0	3,00	168	asfalt (4)			da / ne	-	

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.



SEKTOR "C": BANIĆI - KRUČICA - SLAĐENOVICI

C-56	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Banići	C-23	Kručica - Lovorna - Uvala Janska	Kručica - Lovorna - Uvala Janska	102,0	3,00	306	asfalt (4)			da / ne	-	
C-57	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Banići	C-23	Kručica - Lovorna - Uvala Janska	Kručica - Lovorna - Uvala Janska	33,0	3,00	99	asfalt (2-3)			da / ne	-	
C-58	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 1430/2, dio nije upisano	Banići	DC-8	Sladenovići	Sladenovići	232,0	3,50	812	beton/makadan (1)			da / ne	-	
C-59	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 3031	Slano	C-08	Sladenovići	Sladenovići	37,0	3,00	111	beton (1-2)			da / ne	-	
C-60	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1431, 3033, 3032	Slano	C-08	Sladenovići	Sladenovići	62,0	3,00	186	beton (1-2)			da / ne	-	
C-61	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 3029	Slano	C-08	Sladenovići	Sladenovići - kamp	33,0	3,00	99	beton (1-2)			da / ne	-	
C-62	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 3026	Slano	C-08	Sladenovići	Sladenovići	172,0	3,00	516	beton (2)			da / ne	-	
C-63	nerazvrstana cesta 3. reda	1432/1.	Slano	C-08	C-90 / C-91	Sladenovići	128,0	3,00	384	beton (2)			ne	-	
C-64	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Slano	C-08	Sladenovići	Sladenovići	165,0	3,00	495	makadam/asfalt (3)	-	-	da / ne	-	
C-65	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Slano	C-64	C94	Sladenovići	251,0	3,00	753	makadam/asfalt (3)	-	-	ne	-	
C-66	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Slano	C-64	Sladenovići	Sladenovići	25,0	3,00	75	makadam	-	-	da / ne	-	
C-67	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Banići	Ž6228	C-86	Županijska cesta - Lovački dom	170,0	3,00	510	asfalt (4)			ne	-	
C-68	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Slano	C-65	C94	Sladenovići	78,0	3,00	234	makadam	-	-	ne	-	
C-69	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Slano	C-65	Sladenovići	Sladenovići	19,0	3,00	57	makadam	-	-	da / ne	-	
C-70	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Slano	C-65	Sladenovići	Sladenovići	39,0	3,00	117	makadam/asfalt (3)	-	-	da / ne	-	
ukupno ceste 3. reda (m)							2.544,00								
Nerazvrstane ceste 4. reda broj 081 – 100															
C-81	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 1442 dio nije upisano	Banići	DC-8	C-04	Banići	240,0	3,00	720	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na DC-8 izveden kao asfaltirani priključak u dužino od 10 m
C-82	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 1440, 1442 dio nije upisano	Banići	C-81	C-07	Banići - Kručica	597,0	3,50	2.090	zemljana cesta	-	-	ne	-	

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.

SEKTOR "C": BANIĆI - KRUČICA - SLADENOVICI

C-83	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 1440, 1441	Banići	C-22	C-82	Banići	312,0	3,00	936	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na C-22 izveden kao betonski priključak u dužinu od 15 m
C-84	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 894 KO Banići dio: 3039 KO Slano	Banići	C-22	Ž6228	Banići - Jelić	1.050,0	3,00	3.150	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na Ž6228 izveden kao asfaltni priključak u dužinu od 20 m. Biciklistička ruta.
C-85	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 1456, 1458/1 dio nije upisano	Banići	C-48	Ž6228	Banići - Sv. Maria Magdalena - Milarevići	1.245,0	3,00	3.735	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na Ž6228 izveden kao asfaltirani priključak u dužinu od 50 m
C-86	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Banići	C-01	C-67	Poslovna zona Banići - Lovački dom	2.050,0	3,00	6.150	zemljana cesta	-	-	ne	-	
C-87	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Banići	C-05	Banići - Uvala Janska	Banići - Uvala Janska	905,0	3,50	3.168	zemljana cesta	-	-	da / da	-	
C-88	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 1436/1	Banići	C-06	Kručica	Kručica	90,0	3,00	270	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na C-06 izveden kao asfaltirani priključak u dužinu od 20 m
C-89	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Banići	C-23	C-24	Kručica	548,0	3,00	1.644	zemljana cesta	-	-	ne	-	
C-90	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Banići	C-24	C-63 / C-91	Kručica	214,0	3,00	642	zemljana cesta	-	-	ne	-	
C-91	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Banići	C-24	C-63 / C-90	Kručica	364,0	3,00	1.092	zemljana cesta	-	-	ne	-	
C-92	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 3030	Slano	C-08	Sladenovići	Sladenovići	35,0	3,00	105	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	
C-93	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Slano	C-08	Sladenovići	Sladenovići - Put od Osmine	822,0	3,00	2.466	zemljana cesta	-	-	da / da	-	
C-94	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Slano	Sladenovići	C-93	Crkva Sladenovići - Put od Osmine	945,0	3,00	2.835	zemljana cesta	-	-	ne	-	cesta je izvedena kao obalna pješačka šetnica
C-95	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Slano	C-53	Banići - Uvala Janska	Banići - Uvala Janska	295,0	3,00	885	zemljana cesta	-	-	ne	-	cesta je izvedena kao obalna pješačka šetnica
ukupno ceste 4. reda (m)							9.712,00								
sveukupno SEKTOR C (m)							19.618,0								





JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "D": DOLI - SMOKVINA


Oznaka ceste	Kategorija ceste	Katastarska čestica k.č.	Katastarska općina KO	Dionica od	Dionica do	Opis dionice/ naselja i dijelovi naselja kroz koja prolazi	Duljina (m)	Širina ceste (m)	Površina ceste (m2)	Kolinik vrsta/ocjena	Opis stanja konika / datum sanacije	Objekti na cesti	Zaglavna (slijepa) cesta / okretište	Prometna signalizacija	Ostalo / Napomena
Nerazvrstane ceste 1. reda broj 01 – 020															
D-01	nerazvrstana cesta 1. reda	nije upisano	Doli	DC-8	L69044	Doli - Ploča - Groblje Velike Gospe	135,0	3,3	446	asfalt (3)			ne	-	
D-02	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 860, 861, 863/1 KO Doli dio: 787, 788, 791, 797, 798, 799, 804, 901 KO Đonta Doli	Doli Đonta Doli	L69044	granica Općine	Doli - Ploča - Đonta Doli - granica Općine	1.786,0	3,0 - 4,0	6.251	asfalt (3-4)			ne	-	
D-03	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 848/2, 850/2, 860	Doli	DC-8	L69045	Doli - Rosulići	980,0	3,0	2.940	L=370 m asfalt (3) L=610 m beton (2)			ne	-	Znak B02 na raskrižju sa DC-8
D-04	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 911, 912, dio nije upisano	Podimoč	DC-8	Smokvina - Uvala Smokvina	Smokvina - Uvala Smokvina	925,0	3,0	2.775	asfalt (2-3)			da / da	-	Znak B02 na raskrižju sa DC-8 Zbunjujuća signalizacija na cesti
ukupno ceste 1. reda (m)										3.826,00					
Nerazvrstane ceste 2. reda broj 021 – 040															
D-21	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 860	Doli	L69044	L69044	Doli - Ploča - Groblje Velike Gospe	282,0	3,00	846	asfalt (2)			ne	-	
D-22	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 787, 788	Đonta Doli	D-02	Đonta Doli	Đonta Doli	175,0	3,00	976	asfalt (2-3)			da / ne	-	
D-23	nerazvrstana cesta 2. reda	5429	Doli	L-69045	Doli - Grgovići	Doli - Grgovići	152,0	3,00	998	asfalt (3)			da / ne	-	
D-24	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 912	Podimoč	D-04	D-57	Smokvina	165,0	3,00	495	asfalt (2)			ne	-	
ukupno ceste 2. reda (m)										774,00					
Nerazvrstane ceste 3. reda broj 041 – 080															
D-41	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 84//5	Doli	D-01	Doli	Doli	45,0	3,30	149	asfalt (3)		-	da / da	-	-
D-42	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 860	Doli	D-02	Doli - Ploča	Doli - Ploča	162,0	3,00	486	asfalt (3)		-	da / ne		
D-43	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 861	Doli	D-02	Doli - Ploča	Doli - Ploča	58,0	3,00	174	asfalt (3)			da / ne	-	
D-44	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 787, dio nije upisano	Đonta Doli	D-02	Đonta Doli	Đonta Doli	95,0	3,00	285	asfalt (2)		-	da / ne	-	
D-45	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 788	Đonta Doli	D-02	Đonta Doli	Đonta Doli	62,0	3,00	186	asfalt (1-2)		-	da / ne	-	

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "D": DOLI - SMOKVINA

D-46	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 791, dio nije upisano	Đonta Doli	D-02	Đonta Doli - Kobila	Đonta Doli - Kobila	303,0	3,00	909	asfalt (3)			ne	-	
D-47	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 796, 798, dio nije upisano	Đonta Doli	D-02	Đonta Doli - Zabreže	Đonta Doli - Zabreže	153,0	3,00	459	asfalt (3)		-	da / ne	-	
D-48	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 800, dio nije upisano	Đonta Doli	D-02	Đonta Doli - Konjuh	Đonta Doli - Konjuh	320,0	3,00	960	asfalt (2)			da / ne	-	
D-49	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 853, 857/3	Doli	L69045	D-23	Doli - Grgovići	152,0	3,00	456	asfalt (3)			ne	-	
D-50	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Doli	L69045	Doli - Grgovići	Doli - Grgovići	46,0	3,00	138	asfalt (3)			da / da	-	
D-51	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 853	Doli	D-23	Doli - Grgovići	Doli - Grgovići	98,0	3,00	294	asfalt (3)			da / ne	-	
D-52	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 841/1, dio nije upisano	Doli	L69045	Doli - Petrovići	Doli - Petrovići	145,0	3,30	479	asfalt (3)			da / ne	-	
D-53	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Doli	D-03	Doli - Rosulići	Doli - Rosulići	177,0	3,00	531	beton (3)			da / ne	-	
D-54	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 850/2	Doli	D-03	Doli - Rosulići	Doli - Rosulići	75,0	3,00	225	beton (2)			da / ne	-	
D-55	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 849/1, 849/3	Doli	DC-8	Doli - Šolići	Doli - Šolići	70,0	3,00	210	beton (1-2)			da / ne	-	
D-56	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 872	Doli	L69045	Doli - Uvala Doli	Doli - Uvala Doli	130,0	3,00	390	asfalt (2-3)			da / ne	-	
D-57	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 913	Podimoč	D-24	Smokvina	Smokvina	82,0	3,00	246	asfalt (1-2)			da / ne	-	
ukupno ceste 3. reda (m)							2.173,00								
Nerazvrstane ceste 4. reda broj 081 – 100															
D-81	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 866, 867, 868	Doli	L69045	Doli - Torina	Doli - Torina	740,0	3,50	2.590	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	put nastavlja dalje u polje/šumu
D-82	nerazvrstana cesta 4. reda	dio 848/1	Doli	D-03	D-52	Doli - Petrovići	103,0	3,00	309	zemljana cesta	-	-	ne	-	
D-83	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 913	Podimoč	D-57	Smokvina - Sv. Ivan	Smokvina - Sv. Ivan	235,0	3,00	705	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	
D-84	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 911	Podimoč	D-57	Smokvina - Uvala Smokvina	Smokvina -Uvala Smokvina	47,0	3,30	155	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	put nastavlja dalje u polje/šumu
D-85	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 812, 813, 814, dio nije upisano	Đonta Doli	Ž6228	Ž6228	Žabice	1.453,0	4,00	5.812	zemljana cesta	-	-	ne	-	
D-86	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Đonta Doli	D-85	Vjetroelektrana Rudine	Žabice	25,0	4,00	100	zemljana cesta	-	-	ne	-	
ukupno ceste 4. reda (m)							2.603,00								
sveukupno SEKTOR D (m)							9.376,0								







KAZALO:	
	državne ceste
	županijske ceste
	lokalne ceste
	nerazvrstane 1. reda
	nerazvrstane ceste 2. reda
	nerazvrstane ceste 3. reda
	nerazvrstane ceste 4. reda
	nastavak ceste/puta u šumu/polje
	granica naselja
	granica Općine
SEKTOR "E": E.3. STUPA - OŠLJE	
Naručitelj: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	Izradio : Pro Via d.o.o. Kastav
Kastav/Slano, 12/2025.	Mj 1: 10.000

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "E": IMOTICA, TOPOLO, ŠTEDRICA, STUPA, OŠLJE

Oznaka ceste	Kategorija ceste	Katastarska čestica k.č.	Katastarska općina KO	Dionica od	Dionica do	Opis dionice/ naselja i dijelovi naselja kroz koja prolazi	Duljina (m)	Širina ceste (m)	Površina ceste (m2)	Kolinik vrsta/ocjena	Opis stanja konika / datum sanacije	Objekti na cesti	Zaglavna (slijepa) cesta / okretište	Prometna signalizacija	Ostalo / Napomena
Nerazvrstane ceste 1. reda broj 01 – 020															
E-01	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 1139, 1140	Imotica	L69032	L69032	Imotica	192,0	4,5	864	asfalt (3)			ne	-	Znak B02 na raskrižju sa L69032
E-02	nerazvrstana cesta 1. reda	2960	Topolo	Ž6228	L69032	Topolo - Podlazinice	705,0	4,5	3.173	asfalt (3)			ne	-	Znak B02 na raskrižju sa Ž6228 i L69032
E-03	nerazvrstana cesta 1. reda	dio 276	Stupa	Ž6228	parkiralište	Parkiralište uz Spomenik Vjetreni mlin	70,0	15,0	1.050	asfalt (4)			da/da	-	
E-04	nerazvrstana cesta 1. reda	dio 276	Stupa	Ž6228	Spomenik Vjetreni mlin	Spomenik Vjetreni mlin	250,0	4,5	1.125	asfalt (4)			da/da	-	
E-05	nerazvrstana cesta 1. reda	709	Stupa	L69033	Stupa	Stupa	316,0	3,3	1.043	asfalt (2-3)			da/ne	-	
E-06	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 4112, 4118 dio nije upisano	Ošlje	Ž-6229	Ošlje -Gornje selo	Ošlje -Gornje selo	515,0	3,3	1.700	asfalt (2-3)			da/da	-	
E-07	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 4112, 4118 dio nije upisano	Ošlje	Ž-6229	Ž-6229/E06	Ošlje - Gorica	545,0	3,0	1.635	asfalt (3-4)			ne	-	
ukupno ceste 1. reda (m)							2.593,00								
Nerazvrstane ceste 2. reda broj 021 – 040															
E-21	nerazvrstana cesta 2. reda	1133	Imotica	L69032	Kazerna	Imotica - Kazerna	370,0	3,30	1.221	asfalt (3)			da/da	-	
E-22	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 1141, 1143, 1144, 1147 dio nije upisano	Imotica	L69032	Imotica	Imotica	347,0	3,00	1.041	asfalt (3)			da/ne	-	
E-23	nerazvrstana cesta 2. reda	nije upisano	Imotica Topolo	L69088	Matići	Imotica - Matići	1.378,0	3,20	4.410	asfalt (3-4)			da/da	-	
E-24	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 2965, 2966 dio nije upisano	Topolo	Ž-6228	L69032	Topolo - Čučuk	1.295,0	3,00	3.885	asfalt (2-3)			ne	-	

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "E": IMOTICA, TOPOLO, ŠTEDRICA, STUPA, OŠLJE

E-25	nerazvrstana cesta 2. reda	2969 dio nije upisano	Topolo	L69032	L69032	Topolo - Polje- uljara "Topolo" - Klačina-Verte	1.310,0	3,30	4.323	L=770 m asfalt (3) L=540m zemljana cesta			ne	-	
E-26	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 2598, 2987 dio nije upisano	Topolo	L69032	Topolo	Topolo - Matić - Obrvan	924,0	3,00	2.772	asfalt (2)			da/da	-	
E-27	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 707, 746 dio nije upisano	Stupa	L69033	Stupa	Stupa	182,0	3,00	546	asfalt (3)			da/ne	-	
E-28	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 4137, 4140, 4141/2 dio nije upisano	Ošlje	Ž-6229	Ošlje - Milovčići	Ošlje - Milovčići	263,0	3,00	789	asfalt (2)			da/da	-	
E-29	nerazvrstana cesta 2. reda	dio:4145, 4147	Ošlje	E-06	Ošlje - Živanovići	Ošlje -Živanovići	210,0	3,00	630	asfalt (2)			da/da	-	
E-30	nerazvrstana cesta 2. reda	dio:4162, 4163, 4170	Ošlje	E-06	Ošlje -Gornje selo	Ošlje -Gornje selo	520,0	3,00	1.560	asfalt (1-2)			da/ne	-	
E-31	nerazvrstana cesta 3. reda	16/10.	Stupa	Ž6227	Bistrina	Bistrina	145,0	3,30	479	asfalt (4)			da/ne	-	
E-32	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 4097/1, 4103, 4104	Ošlje	Ž6228	Ošlje -Rudine	Ošlje -Rudine	1.410,0	3,30	4.653	asfalt (3-4)			da/da	-	
ukupno ceste 2. reda (m)							8.354,00								
Nerazvrstane ceste 3. reda broj 041 – 080															
E-41	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 1131	Imotica	L69032	Imotica	Imotica	192,0	3,30	634	asfalt (3)		-	da / ne	-	Znak B02 i ogledalo na raskrižju sa L69032
E-42	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 1144, 1145, 1148	Imotica	L69032	L69032	Imotica	232,0	3,00	696	asfalt (2)		-	ne		
E-43	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Imotica	L69032	Imotica	Imotica - groblje Sv. Ana	33,0	3,00	99	asfalt (3)				-	Znak B02 na raskrižju sa L69032
E-44	nerazvrstana cesta 3. reda	1140	Imotica	E-01	Imotica	Imotica	87,0	3,00	261	asfalt (2)		-	da/ne	-	
E-45	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 1142, 1147	Imotica	E-22	Imotica	Imotica	250,0	3,00	750	asfalt (2)		-	da/ne	-	
E-46	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Imotica	E-23	Matići	Imotica - Matići	579,0	3,00	1.737	asfalt (3)		-	da/ne	-	
E-47	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2953 dio nije upisano	Topolo	L69088	Štedrica - Pučalo	Štedrica - Pučalo	436,0	3,00	1.308	asfalt (2)			da/ne	-	
E-48	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2952	Topolo	L69088	Štedrica	Štedrica	303,0	3,00	909	asfalt (2)		-	da/ne	-	

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "E": IMOTICA, TOPOLO, ŠTEDRICA, STUPA, OŠLJE

E-49	nerazvrstana cesta 3. reda	2976	Topolo	L69032	Topolo	Topolo	55,0	3,00	165	asfalt (1-2)			da/ne	-	
E-50	nerazvrstana cesta 3. reda	2981	Topolo	L69032	Topolo	Topolo	48,0	3,00	144	beton (1)			da/ne	-	
E-51	nerazvrstana cesta 3. reda	2982	Topolo	L69032	Topolo	Topolo	68,0	3,00	204	beton (1)			da/ne	-	
E-52	nerazvrstana cesta 3. reda	2983	Topolo	L69032	Topolo	Topolo	50,0	3,00	150	beton (1)			da/ne	-	
E-53	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 697, 698	Stupa	E-05	Stupa	Stupa	90,0	3,00	270	beton (1)			da/ne	-	
E-54	nerazvrstana cesta 3. reda	4132	Ošlje	L69033	Ošlje - Groblje Sv. Petar	Ošlje - Groblje Sv. Petar	84,0	3,00	252	asfalt (2)			da/da	-	
E-55	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2197 dio nije upisano	Ošlje	L69033	Ošlje	Ošlje - Sjenokos	33,0	3,00	99	asfalt (2)			da/ne	-	
E-56	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Ošlje	E-28	Ošlje	Ošlje - Milovčići	56,0	3,00	168	asfalt (2)			da/ne	-	
E-57	nerazvrstana cesta 3. reda	4145	Ošlje	E-29	Ošlje - Živanovići	Ošlje -Živanovići	40,0	3,00	120	asfalt (2)			da/ne	-	
E-58	nerazvrstana cesta 3. reda	4144, 4149	Ošlje	E-06	Ošlje -Sredselo	Ošlje -Sredselo	126,0	3,00	378	asfalt (2)			da/ne	-	
E-59	nerazvrstana cesta 3. reda	4174	Ošlje	E-06	Ošlje -Sredselo	Ošlje -Sredselo	57,0	3,00	171	asfalt (2)			da/ne	-	
E-60	nerazvrstana cesta 3. reda	4172	Ošlje	E-06	Ošlje -Sredselo	Ošlje -Sredselo	52,0	3,00	156	asfalt (2)			da/ne	-	
E-61	nerazvrstana cesta 3. reda	4118	Ošlje	E-07	Ošlje - Gorica	Ošlje - Gorica	136,0	3,00	408	asfalt (2)			da/ne	-	
E-62	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 4119	Ošlje	E-61	Ošlje - Gorica	Ošlje - Gorica	105,0	3,00	315	asfalt (2)			da/ne	-	
E-63	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 2949, 2950, dio nije upisan	Topolo	L69088	Štedrica	Štedrica (k. br. 8)	95,0	3,00	285	L=46 m asfalt (2) L=49m zemljana cesta			da/ne	-	
ukupno ceste 3. reda (m)							3.207,00								
Nerazvrstane ceste 4. reda broj 081 – 100															
E-81	nerazvrstana cesta 4. reda	1147	Imotica	L69032	Imotica - Polje	Imotica - Polje	200,0	3,50	700	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na L69032 izveden kao asfaltirani priključak u dužino od 25 m put nastavlja dalje u polje
E-82	nerazvrstana cesta 4. reda	2971	Topolo	L69032	Topolo	Topolo - Lukovac	687,0	3,00	2.061	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	
E-83	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Topolo	L69032	Topolo	Topolo	346,0	3,50	1.211	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	spoj na L69032 izveden kao betonski priključak u dužino od 30 m

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "E": IMOTICA, TOPOLO, ŠTEDRICA, STUPA, OŠLJE

E-84	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Topolo	L69032	E-25	Topolo - Polje -	480,0	3,00	1.440	zemljana cesta	-	-	ne	-	
E-85	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 2962 dio nije upisano	Topolo	E-24	E-25	Topolo - Polje - Čučuk	440,0	3,00	1.320	zemljana cesta	-	-	ne	-	
E-86	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 699, 700 dio nije upisano	Stupa	Ž6228	L69033	Stupa - Vjetreni Mlin	993,0	3,00	2.979	zemljana cesta	-	-	ne	-	
E-87	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 2985, 2991 KO Topolo dio: 699 KO Stupa	Topolo Stupa	L69032	E-86	Topolo - Stupa	940,0	3,00	2.820	zemljana cesta	-	-	ne	-	
E-88	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 4130, 4131	Ošlje	Ž6229	Ošlje - Hrdobradine	Ošlje - Hrdobradine	604,0	3,00	1.812	zemljana cesta	-	-	ne	-	
E-89	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Ošlje	E-06	Ošlje-Rotonda	Ošlje-Gornje selo- Rotonda	955,0	3,50	3.343	zemljana cesta	-	-	da/da	-	spoj na E30 izveden kao betonski priključak u dužinu od 80 m, na kraju ceste proširenje za parking i okretište
E-90	nerazvrstana cesta 4. reda	4151	Ošlje	E-89	Ošlje-Žagulja	Ošlje-Žagulja	160,0	3,50	560	zemljana cesta	-	-	ne	-	put nastavlja dalje u polje/šumu
E-91	nerazvrstana cesta 4. reda	dio 4121	Ošlje	E-07	Ošlje - Gorica	Ošlje - Gorica - Sv. Niko	102,0	3,00	306	zemljana cesta			da/ne	-	
E-92	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Stupa Ošlje	Ž6227	Punta od Velić	Punta od Velić	440,0	3,50	1.540	zemljana cesta			da/ne	-	
ukupno ceste 4. reda (m)							6.347,00								
sveukupno SEKTOR E (m)							20.501,0								

Tunjica

Lokva

F-43

F-44

Propad

Smokovljani

F-42

Plazine

F-41

Tvrdiša

Ž-6228

L69040

Oblisalo

F-45

Maškarić

F-46

F-22

F-47

Sv. Vid

igralište

F-21

L69040

Vidovo polje

Dubi

F-01

Dubi

Slade

F-23

Pribisarić

F-24

F-48

Doline

F-01

F-01

F-49

F-25

Branilovići

Rupe

Rupe

F-85

L69071

Zaklepe

F-81

Gusti Germi

Lokvice

F-82

Visočani

F-54

F-83

F-55

L69041

Sv. Ivan

Donje selo

F-03

igralište

F-50

F-02

F-51

Ivanišević

F-52

Kikiljiče

F-84

L69041

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA
NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE- novelacija 2025.

SEKTOR "E":
F. SMOKOVLJANI - VISOČANI

Naručilj: OPĆINA
DUBROVAČKO PRIMORJE
Kastav/Slano, 12/2025.

Izradio :
Pro Via d.o.o. Kastav
Mj 1: 10.000


- KAZALO:
- državne ceste
 - županijske ceste
 - lokalne ceste
 - nerazvrstane 1. reda
 - nerazvrstane ceste 2. reda
 - nerazvrstane ceste 3. reda
 - nerazvrstane ceste 4. reda
 - nastavak ceste/puta u šumu/polje
 - granica naselja
 - granica Općine

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "F": SMOKOVLJANI - VIŠOČANI

Oznaka ceste	Kategorija ceste	Katastarska čestica k.č.	Katastarska općina KO	Dionica od	Dionica do	Opis dionice/ naselja i dijelovi naselja kroz koja prolazi	Duljina (m)	Širina ceste (m)	Površina ceste (m2)	Kolinik vrsta/ocjena	Opis stanja konika / datum sanacije	Objekti na cesti	Zaglavna (slijepa) cesta / okretište	Prometna signalizacija	Ostalo / Napomena
Nerazvrstane ceste 1. reda broj 01 – 020															
F-01	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 2424, 2425, 2429 KO Smokovljani Dio: 2323, 2313 KO Višočani	Smokovljani Višočani	L69071	L69071	Dubi - Doline - Zaklepe	2.090,0	3,3	6.897	asfalt (3)			ne	-	
F-02	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 2287 dio nije upisano	Višočani	L69041	F-26	Višočani-Donje selo	443,0	4,5	1.994	asfalt (4)			ne	-	
F-03	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 2299 dio nije upisano	Višočani	L69041	F-02	Višočani Groblje Sv. Ivan	340,0	4,0	1.360	asfalt (4)			ne	-	
ukupno ceste 1. reda (m)							2.873,00								
Nerazvrstane ceste 2. reda broj 021 – 040															
F-21	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 2422 dio nije upisano	Smokovljani	L69040	L69040	Smokovljani -Sv. Vid	125,0	3,00	375	asfalt (3)			ne	-	
F-22	nerazvrstana cesta 2. reda	2422	Smokovljani	L69040	L69040	Smokovljani - Maškarić	343,0	3,00	976	asfalt (3)			ne	-	
F-23	nerazvrstana cesta 2. reda	5429	Smokovljani	F-01	Slade	Smokovljani - Slade	528,0	3,00	998	asfalt (3)			da / ne	-	
F-24	nerazvrstana cesta 2. reda	2432	Smokovljani	F-01	Pribisarić	Smokovljani - Dolina - Pribisarić	275,0	3,00	825	asfalt (2-3)			da / ne	-	
F-25	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 2320, 2321	Višočani	F-01	Branilovići	Višočani- Branilovići	274,0	3,00	822	asfalt (2)			da / da	-	
ukupno ceste 2. reda (m)							1.545,00								
Nerazvrstane ceste 3. reda broj 041 – 080															
F-41	nerazvrstana cesta 3. reda	2447	Smokovljani	L69040	Tvrdiša	Smokovljani - Tvrdiša	93,0	3,30	307	asfalt (1-2)		-	da / ne	-	-
F-42	nerazvrstana cesta 3. reda	2445	Smokovljani	L69040	Plazine	Smokovljani - Plazine	162,0	3,00	486	asfalt (1-2)		-	da / ne		
F-43	nerazvrstana cesta 3. reda	2441	Smokovljani	L69040	Tunjica	Smokovljani - Tunjica	94,0	3,00	282	asfalt (1-2)			da / ne	-	
F-44	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 981, dio nije upisano	Smokovljani	L69040	Propad	Smokovljani - Propad	263,0	3,00	789	asfalt (2)		-	da / ne	-	

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "F": SMOKOVLJANI - VIŠOČANI

F-45	nerazvrstana cesta 3. reda	2426	Smokovljani	L69040	Oblisalo	Smokovljani - Oblisalo	30,0	3,00	90	asfalt (1-2)		-	da / ne	-	
F-46	nerazvrstana cesta 3. reda	2422	Smokovljani	F-22	Maškarić	Smokovljani - Maškarić	48,0	3,00	144	asfalt (1-2)			da / ne	-	
F-47	nerazvrstana cesta 3. reda	2422	Smokovljani	F-21	F-22	Smokovljani -Sv. Vid - Maškarić	204,0	3,00	612	asfalt (2)		-	ne	-	
F-48	nerazvrstana cesta 3. reda	2432	Smokovljani	F-24	Pribisarić	Smokovljani - Dolina - Pribisarić	148,0	3,00	444	asfalt (1-2)			da / ne	-	
F-49	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2320	Visočani	F-25	Branilovići	Visočani-Branilovići	65,0	3,00	195	asfalt (1-2)			da / ne	-	
F-50	nerazvrstana cesta 3. reda	2286	Visočani	L69041	Visočani-Donje selo	Visočani - Donje selo	45,0	3,30	149	asfalt (4)			da / da	-	
F-51	nerazvrstana cesta 3. reda	2289	Visočani	F-02	Visočani-Donje selo	Visočani - Ivanišević	155,0	3,30	512	asfalt (4)			da / da	-	
F-52	nerazvrstana cesta 3. reda	2290	Visočani	F-02	Visočani-Donje selo	Visočani - Kikiljiče	250,0	4,00	1.000	asfalt (4)			da / da	-	
F-53	nerazvrstana cesta 3. reda	2229	Visočani	L69041	F-03	Visočani - Gornje selo	151,0	3,00	453	asfalt (2)			ne	-	
F-54	nerazvrstana cesta 3. reda	2294	Visočani	L69041	L69041	Visočani - Gornje selo	95,0	3,00	285	asfalt (4)			ne	-	obnovljen asfalt
F-55	nerazvrstana cesta 3. reda	2316	Visočani	L69041	L69041	Visočani - Gornje selo	115,0	3,00	345	asfalt (4)			ne	-	obnovljen asfalt
ukupno ceste 3. reda (m)							1.918,00								
Nerazvrstane ceste 4. reda broj 081 – 100															
F-81	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 2308, 2311	Visočani	L69071	Lokvice	Visočani-Lokvice	260,0	3,50	910	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	
F-82	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 1278, 1315	Visočani	L69041	Lokvice	Visočani-Lokvice	550,0	3,50	1.925	zemljana cesta	-	-	da / da	-	spoj na L69041 izveden kao asfaltirani priključak u dužino od 25 m
F-83	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Visočani	L69041	Visočani - Gornje selo	Visočani - Gornje selo	135,0	3,00	405	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	
F-84	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 2287, 2292, 2293	Visočani	L69041	F-02	Visočani-kemenolom	1.420,0	4,00	5.680	zemljana cesta	-	-	ne	-	
F-85	nerazvrstana cesta 4. reda	2324	Visočani	F-01	Branilovići - Rupe	Visočani-Branilovići - Rupe	272,0	3,00	816	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	
ukupno ceste 4. reda (m)							2.637,00								
					sveukupno SEKTOR A (m)		8.973,0								




JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA
NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE- novelacija 2025.

- KAZALO:
- državne ceste
 - županijske ceste
 - lokalne ceste
 - nerazvrstane 1. reda
 - nerazvrstane ceste 2. reda
 - nerazvrstane ceste 3. reda
 - nerazvrstane ceste 4. reda
 - nastavak ceste/puta u šumu/polje
 - granica naselja
 - granica Općine


SEKTOR "G":
G.1. TRNOVA - MRAVINCA

Naručilj : OPĆINA
DUBROVAČKO PRIMORJE
Kastav/Slano, 12/2025.

Izradio :
Pro Via d.o.o. Kastav
Mj 1: 10.000






JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA
NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE- novelacija 2025.




SEKTOR "G": G.2. ČEPIKUĆE - PODGORA	
Naručilj : OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	Izradio : Pro Via d.o.o. Kastav
Kastav/Slano, 12/2025.	Mj 1: 10.000

- KAZALO:
- državne ceste
 - županijske ceste
 - lokalne ceste
 - nerazvrstane 1. reda
 - nerazvrstane ceste 2. reda
 - nerazvrstane ceste 3. reda
 - nerazvrstane ceste 4. reda
 - nastavak ceste/puta u šumu/polje
 - granica naselja
 - granica Općine







SEKTOR "G":

TRNOVA, MRAVINCA, PODGORA, ČEPIKUĆE, PODIMOČ, LISAC, TOČIONIK, TRNOVICA

Oznaka ceste	Kategorija ceste	Katastarska čestica k.č.	Katastarska općina KO	Dionica od	Dionica do	Opis dionice/ naselja i dijelovi naselja kroz koja prolazi	Duljina (m)	Širina ceste (m)	Površina ceste (m2)	Kolinik vrsta/ocjena	Opis stanja konika / datum sanacije	Objekti na cesti	Zaglavna (slijepa) cesta / okretište	Prometna signalizacija	Ostalo / Napomena
Nerazvrstane ceste 1. reda broj 01 – 020															
G-01	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 1115, 1119	Trnova	L69068	Trnova	Trnova	605,0	3,0 - 4,5	2.268	asfalt (2-3)			da/ne	-	
G-02	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 2110, 2111, 2120, 2122, 2123	Mravinjica	L69083	Mravinca - Crkva Male Gospe	Mravinca - Crkva Male Gospe	456,0	3,0 - 3,5	1.482	asfalt (2-3)			da/da	-	
G-03	nerazvrstana cesta 1. reda	dio 2154, dio nije upisano	Mravinjica	L69083	Podgora - Butijeri	Podgora - Butijeri - Gornja Podgora	290,0	3,0	870	asfalt (2-3)			da/ne	-	
G-04	nerazvrstana cesta 1. reda	1938	Čepikuće	L69043	Čepikuće - Radnić	Čepikuće - Radnić	605,0	3,3	1.997	asfalt (3)			ne	-	
G-05	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 933, 934 dio nije upisano	Podimoč	Ž6228	Podimoč	Podimoč	1.120,0	3,5-4,0	4.200	asfalt (3-4)			ne	-	
G-06	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 1465, 1475, 1482 KO Lisac dio: 1194/1 KO Točionik	Lisac Točionik	L69043	G-27/G64	Lisac - Točionk - Groblje Sv. Kuzme i Damjana	2.830,0	3,3	9.339	asfalt (2-3)			ne	-	prije groblja uz cestu izvedno proširenje za parking
G-07	nerazvrstana cesta 1. reda	dio: 1482, 1483, 1486 dio nije upisano	Lisac	L69043	G-06	Lisac	1.010,0	3,0 - 3,5	3.030	L=450 m asfalt (3) L=520 m asfalt (1-2) L=40 m makadam			ne	-	zaštitna odboja ograda L=110 m
ukupno ceste 1. reda (m)							6.916,00								
Nerazvrstane ceste 2. reda broj 021 – 040															
G-21	nerazvrstana cesta 2. reda	nije upisano	Mravinjica	L69083	Podgora - Radić	Podgora - Radić	504,0	3,00	1.512	asfalt (2-3)			da/ne	-	
G-22	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 1927, 1928	Čepikuće	L69043	Čepikuće - Sv. Martin - Beršići	Čepikuće - Sv. Martin - Beršići	284,0	3,30	937	asfalt (2)			da/ne	-	
G-23	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 1940/1, 1943	Čepikuće	L69043	Čepikuće - Radnić - Sv. Roko	Čepikuće - Radnić - Sv. Roko	300,0	3,00	900	beton (1-2)			da/ne	-	
G-24	nerazvrstana cesta 2. reda	dio 929, dio nije upisano	Podimoč	G-05	Podimoč - Groblje Sv. Ana	Podimoč - Groblje Sv. Ana	610,0	3,00	1.830	asfalt (2)			ne	-	proširenje uz groblje za parking

SEKTOR "G":

TRNOVA, MRAVINCA, PODGORA, ČEPIKUĆE, PODIMOČ, LISAC, TOČIONIK, TRNOVIČA

G-25	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 1473, 1474	Lisac	L69043	Mili	Mili	335,0	3,30	1.106	L=170 m asfalt (4) L=165 asfalt (2)			ne	-	na prvom dijelu cestu u dužini od 170 m obnovljen asfalt
G-26	nerazvrstana cesta 2. reda	1462	Lisac	L69043	Lisac - Groblje Gospa od rožarija	Lisac - Groblje Gospa od rožarija	75,0	3,30	248	asfalt (3)			ne	-	
G-27	nerazvrstana cesta 2. reda	dio 1194/1 dio nije upisano	Točionik	G-06	Točionik	Točionik	665,0	3,30	2.195	asfalt (1-2)			da/da	-	prije groblja uz cestu izvedno proširenje za parking
G-28	nerazvrstana cesta 2. reda	dio: 889, 893, 895, 897, 898	Trnovica	L69042	L69042	Trnovica - Zalokva	605,0	3,00	1.815	L=270 m asfalt (1-2) L=335 makadam			ne	-	
ukupno ceste 2. reda (m)							3.378,00								
Nerazvrstane ceste 3. reda broj 041 – 080															
G-41	nerazvrstana cesta 3. reda	1123	Trnova	L69068	Trnova - Đurijani	Trnova - Đurijani	146,0	3,00	438	asfalt (2)		-	da/da	-	loša preglednost na raskrižju sa L69068
G-42	nerazvrstana cesta 3. reda	1124	Trnova	L69068	Trnova - Darvišta	Trnova - Darvišta	35,0	3,00	105	asfalt (3)		-	da/ne	-	
G-43	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 1115	Trnova	L69068	Trnova	Trnova	26,0	3,00	78	asfalt (2)			da/ne	-	
G-44	nerazvrstana cesta 3. reda	dio: 2120, 2116	Mravinjica	L69083	Mravinca	Mravinca	75,0	3,50	263	beton (2)		-	da/ne	-	
G-45	nerazvrstana cesta 3. reda	2152	Mravinjica	L69083	Mravinca - Matić	Mravinca - Matić	92,0	3,30	304	asfalt (1)		-	da/ne	-	
G-46	nerazvrstana cesta 3. reda	2153	Mravinjica	L69083	Mravinca - Matić	Mravinca - Matić (Miholj Krst)	20,0	3,00	60	asfalt (2)		-	ne	-	put nastavlja dalje u polje kao zemljani
G-47	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Mravinjica	L69083	Podgora - Groblje Sv. Križ	Podgora - Groblje Sv. Križ	16,0	3,00	48	asfalt (1-2)			da/ne	-	
G-48	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Mravinjica	G-03	Podgora - Butijeri	Podgora - Butijeri - Gornja Podgora	28,0	3,00	84	asfalt (3)		-	da/ne	-	
G-49	nerazvrstana cesta 3. reda	1932	Čepikuće	L69043	Čepikuće - Beršići	Čepikuće -Beršići	150,0	3,00	450	beton (1)			da/ne	-	
G-50	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1927, 1933	Čepikuće	L69043	Čepikuće	Čepikuće	175,0	3,20	560	asfalt (2-3)			da/ne	-	ogledala na raskrižju sa L69043
G-51	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1935	Čepikuće	L69043	Čepikuće	Čepikuće	157,0	3,00	471	asfalt (2)			da/ne	-	spomenik na raskrižju sa L69043 ogledalo na raskrižju sa L69043
G-52	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1935	Čepikuće	L69043	Čepikuće	Čepikuće	40,0	3,00	120	beton (1)			da/ne	-	prvih 20 m beton/makadam, poslije zemljani put koji nije prohodaan
G-53	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1937	Čepikuće	L69043	Čepikuće	Čepikuće	115,0	3,00	345	beton (1)			da/ne	-	

SEKTOR "G":

TRNOVA, MRAVINCA, PODGORA, ČEPIKUĆE, PODIMOČ, LISAC, TOČIONIK, TRNOVIČA

G-54	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1927, 1933	Čepikuće	L69043	Čepikuće	Čepikuće	44,0	3,00	132	asfalt (2)			da/ne	-	
G-55	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1940/1	Čepikuće	G-23	Čepikuće - Radnić	Čepikuće - Radnić	55,0	3,00	165	beton (1-2)			da/da	-	
G-56	nerazvrstana cesta 3. reda	1944	Čepikuće	G-23	Čepikuće - Radnić	Čepikuće - Radnić	152,0	3,00	456	beton (1-2)			da/ne	-	
G-57	nerazvrstana cesta 3. reda	936	Podimoč	G-05	Podimoč	Podimoč	65,0	3,00	195	asfalt (3)			da/ne	-	
G-58	nerazvrstana cesta 3. reda	940	Podimoč	G-05	Podimoč	Podimoč	70,0	3,30	231	asfalt (3)			da/ne	-	
G-59	nerazvrstana cesta 3. reda	939	Podimoč	G-05	Podimoč	Podimoč	125,0	3,00	375	asfalt (3)			da/ne	-	
G-60	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Podimoč	G-24	Podimoč - Lokva u selu Podimoč	Podimoč - Lokva u selu Podimoč	244,0	3,00	732	asfalt (1-2)	-	-	ne	-	
G-61	cesta 3. reda	nije upisano	Lisac	G-07	Lisac - Koničići	Lisac - Koničići	65,0	3,30	215	asfalt (1-2)			da/ne	-	
G-62	cesta 3. reda	dio 1487	Lisac	G-07	Lisac - Vukčevići	Lisac - Vukčevići	132,0	3,00	396	asfalt (1-2)			ne	-	
G-63	cesta 3. reda	nije upisano	Točionik	G06	Točionik	Točionik	48,0	3,00	144	asfalt (1-2)			da/ne	-	
G-64	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Točionik	G06	Točionik - Groblje Sv. Kuzme i Damjana	Točionik - Groblje Sv. Kuzme i Damjana	127,0	3,00	381	asfalt (2)			da/da	-	
G-65	nerazvrstana cesta 3. reda	nije upisano	Točionik	G-27	Točionik - Oblik	Točionik - Oblik	162,0	3,00	486	asfalt (1-2)			da/ne	-	
G-66	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 1194/1	Točionik	G-27	Točionik	Točionik	245,0	3,00	735	beton (1)			da/ne	-	
G-67	nerazvrstana cesta 3. reda	1205	Točionik	G-27	Točionik	Točionik	75,0	3,00	225	beton (1)			da/ne	-	
G-68	nerazvrstana cesta 3. reda	1202	Točionik	G-27	Točionik	Točionik	30,0	3,00	90	beton (1)			da/ne	-	
G-69	nerazvrstana cesta 3. reda	1200	Točionik	G-27	Točionik	Točionik	77,0	3,00	231	beton (1)			da/ne	-	
G-70	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 896	Trnovica	L69042	Trnovica	Trnovica - Brijeg	24,0	3,00	72	asfalt-beton (1)			da/ne	-	
G-71	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 896	Trnovica	L69042	Trnovica	Trnovica - Sv. Niko	25,0	3,00	75	asfalt-beton (1)			da/ne	-	
G-72	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 895	Trnovica	L69042	Trnovica	Trnovica	98,0	3,00	294	asfalt (2)			da/ne	-	
G-73	nerazvrstana cesta 3. reda	dio 898	Trnovica	G-28	Trnovica	Trnovica - Zalokva	46,0	3,00	138	asfalt (1-2)			da/ne	-	
ukupno ceste 3. reda (m)							2.984,00								

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
SEKTOR "G":

TRNOVA, MRAVINCA, PODGORA, ČEPIKUĆE, PODIMOČ, LISAC, TOČIONIK, TRNOVICA

Nerazvrstane ceste 4. reda broj 081 – 100															
G-81	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 1915, 1916, 1918 dio nije upisano	Čepikuće	L69043	G-24	Mekuše Polje - Groblje Sv. Ana	882,0	3,50	3.087	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na L69043 izveden kao betonski priključak u dužino od 70 m
G-82	nerazvrstana cesta 4. reda	1463	Lisac	L69043	Lisačko polje	Lisac - Lisačko polje	675,0	3,50	2.363	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	
G-83	nerazvrstana cesta 4. reda	dio 1470, 1472, 1473	Lisac	G-25	Mili - Njive - Naplave	Mili - Njive - Naplave	716,0	3,50	2.506	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	
G-84	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Lisac	G-25	Mili - Sv. Duh	Mili - Sv. Duh	370,0	3,00	1.110	zemljana cesta	-	-	da / ne	-	
G-85	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 1462, 1487 dio nije upisano	Lisac	G-07	G-26	Lisac - Zadvore- Groblje Gospa od rožarija	495,0	3,50	1.733	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na G26 izveden kao asfaltni priključak u dužino od 65 m
G-86	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 1110, 111, 1114, 1115	Trnova	G-01	Trnova	Na celje - Kraj polje	450,0	3,00	1.350	zemljana cesta	-	-	ne	-	put nastavlja dalje u polje/šumu
G-87	nerazvrstana cesta 4. reda	dio: 1109, 1114	Trnova	G-86	Trnova	Vratušćica	310,0	3,00	930	zemljana cesta	-	-	ne	-	put nastavlja dalje u polje/šumu
G-88	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Trnova	G-86	Trnova-Groblje Sv. Ivan	Trnova-Groblje Sv. Ivan	155,0	3,50	543	zemljana cesta	-	-	ne	-	
G-89	nerazvrstana cesta 4. reda	nije upisano	Trnova	Ž6228	Ž6228	Trnova	185,0	3,50	648	zemljana cesta	-	-	ne	-	
G-90	nerazvrstana cesta 4. reda	dio 901	Trnovica	L69042	Trnovica	Trnovica-Brijeg	85,0	3,00	255	zemljana cesta	-	-	ne	-	spoj na L69042 izveden kao asfaltni priključak u dužino od 10 m
G-91	nerazvrstana cesta 4. reda	dio 886	Trnovica	L69042	Trnovica	Trnovica-Brijeg	68,0	3,00	204	zemljana cesta	-	-	ne	-	
G-92	nerazvrstana cesta 4. reda	dio 886	Trnovica	L69042	granica BiH	Trnovica-granica BiH	1.290,0	3,00	3.870	zemljana cesta	-	-	ne	-	
ukupno ceste 4. reda (m)							5.681,00								
sveukupno SEKTOR A (m)							18.959,0								

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE - NOVELACIJA - 2025.
REKAPITULACIJA

SEKTOR	broj evidentiranih dionica				ukupno po sektorima
	nerazvrstana cesta 1. reda	nerazvrstana cesta 2. reda	nerazvrstana cesta 3. reda	nerazvrstana cesta 4. reda	
SEKTOR "A": MAJKOVI	5	4	17	5	31
SEKTOR "B": SLANO	5	10	35	11	61
SEKTOR "C": BANIĆI, KRUČICA, SLAĐENOVCI	8	5	30	15	58
SEKTOR "D": DOLI - SMOKOVLJANI	4	4	17	6	31
SEKTOR "E": IMOTICA, TOPOLO, ŠTEDRICA, STUPA, OŠLJE	7	12	23	12	54
SEKTOR "F": SMOKOVLJANI, VIŠOČANI	3	5	15	5	28
SEKTOR "G": TRNOVA, MRAVINCA, PODGORA, ČEPIKUĆE, PODIMOČ, LISAC, TOČIONIK, TRNOVICA	7	8	33	12	60
SVEUKUPNO	39	48	170	66	323

SEKTOR	duljina evidentiranih dionica (m)				ukupno po sektorima (m)
	nerazvrstana cesta 1. reda	nerazvrstana cesta 2. reda	nerazvrstana cesta 3. reda	nerazvrstana cesta 4. reda	
SEKTOR "A": MAJKOVI	2.811,0	1.027,0	2.035,0	5.627,0	11.500,0
SEKTOR "B": SLANO	5.493,0	3.046,0	3.894,0	5.670,0	18.103,0
SEKTOR "C": BANIĆI, KRUČICA, SLAĐENOVCI	5.498,0	1.864,0	2.544,0	9.712,0	19.618,0
SEKTOR "D": DOLI - SMOKOVLJANI	3.826,0	774,0	2.173,0	2.603,0	9.376,0
SEKTOR "E": IMOTICA, TOPOLO, ŠTEDRICA, STUPA, OŠLJE	2.593,0	8.354,0	3.207,0	6.347,0	20.501,0
SEKTOR "F": SMOKOVLJANI, VIŠOČANI	2.873,0	1.545,0	1.918,0	2.637,0	8.973,0
SEKTOR "G": TRNOVA, MRAVINCA, PODGORA, ČEPIKUĆE, PODIMOČ, LISAC, TOČIONIK, TRNOVICA	6.916,0	3.378,0	2.984,0	5.681,0	18.959,0
SVEUKUPNO	30.010,0	19.988,0	18.755,0	38.277,0	107.030,0