



Investitor:

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE

Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano

OIB: 32333978490

Građevina:

BICIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE

Lokacija:

k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli

Broj projekta:

49/24

Zajednička oznaka projekta:

BSS-1

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

1. Ispravak veljača 2026.

Mjesto i datum izrade:

Zagreb, prosinac 2024.

Glavni projektant / projektant:

KRISTINA RADELIĆ dipl.ing.arh.

Projektanti suradnici:

SARAH SARAGA mag.ing.arch., mag.hist.art.

PETAR KOVAČEVIĆ, dipl.ing.geod. GEO 927

Direktor:

KRISTINA RADELIĆ dipl.ing.arh.

SADRŽAJ

A. OPĆI DIO

1. POPIS SURADNIKA	4
2. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA I ELABORATA KOJI SU PRETHODILI GLAVNOM PROJEKTU	5
3. REGISTRACIJA PODUZEĆA	9
4. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA	10
5. RJEŠENJE O UPISU GLAVNOG PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA	11
6. IZJAVA O USKLAĐENOSTI MAPA GLAVNOG PROJEKTA	12
7. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA	13
8. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S PRAVILNIKOM O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA	15
9. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA	17

B. TEHNIČKI DIO

B.1. TEKSTUALNI DIO

1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS	19
2. ARHITEKTONSKI TEHNIČKI OPIS	25

B.2. GRAFIČKI PRIKAZI

1. SITUACIJA- ORTO FOTO KARTA

0.1. PREGLEDNA SITUACIJA BIKIKLISTIČKE STAZE	MJ 1:100000
1.1. GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 1	MJ 1:1000
1.2. GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 2	MJ 1:1000
1.3. GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 3	MJ 1:1000
1.4. GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 4	MJ 1:1000
1.5. GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 5	MJ 1:1000

2. SITUACIJA – TLOCRT BIKIKLISTIČKE STAZE

2.1. GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 1	MJ 1:1000
2.2. GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 2	MJ 1:1000
2.3. GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 3	MJ 1:1000
2.4. GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 4	MJ 1:1000
2.5. GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 5	MJ 1:1000

3. POPREČNI PRESJECI

POPREČNI PRESJEK 1	MJ 1:200
POPREČNI PRESJEK 2	MJ 1:200

GRAĐEVINA:	BICIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE
LOKACIJA:	k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli
INVESTITOR:	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano OIB: 32333978490
RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT - 1. ispravak, veljača 2026
BROJ T.D.:	49/24

A. OPĆI DIO

POPIS SURADNIKA - PROJEKT ARHITEKTURE

1. SARAH SARAGA mag. ing. arch., mag. hist. art.

Direktor:
Kristina Radelić, dipl.ing.arh.

Glavni projektant:
Kristina Radelić, dipl.ing.arh.

STO POSTO PRIRODNO
d.o.o.
Zagreb, Ladislava Štritofa 10

 **KRISTINA RADELIĆ**
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3384

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Z.O.P.: BSS-1

mapa 1 od 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
STO POSTO PRIRODNO d.o.o., Zagreb, L. Štritofa 10
projektantica: Kristina Radelić, d.i.a., T.D.: 51/24

Direktor:
Kristina Radelić, dipl.ing.arh.

Glavni projektant:
Kristina Radelić, dipl.ing.arh.

STO POSTO PRIRODNO
d.o.o.
Zagreb, Ladislava Štritofa 10


KRISTINA RADELIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENARHITEKTICA
A 3364

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

MBS:080615238
Tt-13/10335-2

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Ivanu Vladiću u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene poslovne adrese, člana društva i člana uprave-direktora po prijedlogu predlagatelja STO POSTO PRIRODNO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Zagreb, Nehajska 43, 29.04.2013. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena poslovne adrese, člana društva i člana uprave-direktora, u društvu s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom STO POSTO PRIRODNO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ladislava Štritofa 10, u registarski uložak s MBS 080615238, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 29. travnja 2013. godine



S U D A C
Ivan Vladić

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-13/10335-2

MBS: 080615238
Datum: 30.04.2013

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 4 za tvrtku STO POSTO PRIRODNO društvo s
ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

SJEDIŠTE/ADRESA:

1# Zagreb (Grad Zagreb)
Nehajska 43
Zagreb (Grad Zagreb)
Ladislava Štritofa 10

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Žarko Burić, OIB: 82603471884
Zagreb, Nehajska 43
- član društva
- prestao biti član društva

Kristina Radelić, OIB: 30157208422
Zagreb, Pavlenski put 7 C
- jedini član d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Žarko Burić, OIB: 82603471884
Zagreb, Nehajska 43
- direktor
- prestao biti direktor dana 19.04.2013. godine

Kristina Radelić, OIB: 30157208422
Zagreb, Pavlenski put 7 C
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, postala
direktor dana 19.04.2013. godine

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti!

U Zagrebu, 30. travnja 2013.

S U D A C
Ivan Vladić



TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-07/7040-4

MBS: 080615238
Datum: 02.07.2007

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku STO POSTO PRIRODNO društvo s
ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge upisuje se:

=====

SUBJEKT UPISA

TVRTKA/NAZIV:

STO POSTO PRIRODNO društvo s ograničenom odgovornošću
za trgovinu i usluge

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

STO POSTO PRIRODNO d.o.o.

SJEDIŠTE:

Zagreb, Nehajska 43

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
pripremanje i usluživanje pića i napitaka i
pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane
na drugom mjestu u prijevoznim sredstvima, na
priredbama i sl.i opskrba tom hranom
- * -pružanje usluga u nautičkom, seoskom,
zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i
drugim oblicima turizma, pružanje ostalih
turističkih usluga i dr.
- * -kupnja i prodaja roba
- * -obavljanje trgovačkog posredovanja u domaćem
i inozemnom tržištu
- * -zastupanje stranih tvrtki
- * -proizvodnja hrane i pića
- * -proizvodnja tekstila
- * -proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna
- * -štavljenje i obrada kože, proizvodnja kovčega
i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i
remenarskih proizvoda i obuće
- * -proizvodnja namještaja
- * -proizvodnja imitacije nakita
- * -usluge informacijskog društva
- * -djelatnost radija i televizije
- * -izdavačka djelatnost
- * -tiskanje časopisa i drugih periodičkih
publikacija, knjiga i brošura, karata i
atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih
kataloga, prospekata i drugih tiskanih
oglasa, albuma, dnevnika i kalendara

D002, 2007-07-03 11:27:55



TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-07/7040-4

MBS: 080615238
Datum: 02.07.2007

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku STO POSTO PRIRODNO društvo s
ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI: (nastavak)

- * - proizvodnja, promet i javno prikazivanje filmova, snimanje videomaterijala, iznajmljivanje i prodaja videokazeta
- * - umnožavanje zvučnih zapisa
- * - umnožavanje videozapisa
- * - računalne i srodne djelatnosti
- * - izrada web stranica
- * - reciklaža
- * - građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- * - poslovanje nekretninama
- * - iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * - djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutrašnjem i međunarodnom prometu
- * - pomorski i obalni prijevoz
- * - zračni prijevoz
- * - kurirske usluge
- * - ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * - upravljačke djelatnosti holding društva
- * - frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * - djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * - čišćenje svih vrsta objekata
- * - računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- * - iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent a car)
- * - športska obuka
- * - športska rekreacija
- * - djelatnost posrednika u korist pojedinca za dobivanje angažmana u športu
- * - organiziranje sajмова, izložbi, kongresa, sportskih i drugih javnih priredbi i javnih predavanja
- * - promidžba (reklama i propaganda)

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

Žarko Burić, JMBG: 0205968330072

Zagreb, Nehajska 43

direktor

zastupa društvo pojedinačno i samostalno

D002, 2007-07-03 11:27:55

Stranica: 2

Na temelju ovlaštenja iz Statuta poduzeća i na osnovi članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), a s obzirom da u izradi projekta sudjeluje više projektanata, donosi se:

**RJEŠENJE
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA**

kojim se imenuje:

Ovlašteni arhitekt: KRISTINA RADELIĆ, d.i.a.
Rješenje o upisu u Klasa: UP/I – 350 – 07/08 – 01/3364
imenik ovlaštenih URB: 314 – 01 – 07 – 1
arhitekata: Redni broj 3364, Zagreb 13.03.2008.
Projektantski ured: STO POSTO PRIRODNO d.o.o., Ladislava Štritofa 10, Zagreb
OIB: 30404016910

Za glavnog projektanta na izradi:

Građevina: BIKIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE
Lokacija: k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT - 1. ispravak, veljača 2026
T.D.: 49/24
Z.O.P.: BSS-1
Investitor: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
OIB: 32333978490

Imenovana je odgovorna osoba za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata.

Zagreb, prosinac, 2024.

Investitor:

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE

Obrazloženje

RADELIĆ KRISTINA, dipl.ing. arh., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata.

Odbor za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata proveo je na sjednici održanoj 12.03.2008. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanja, te je temeljem članka 24. stavka 2. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s člankom 5. stavkom 2. i člankom 2. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i nacrt Rješenja o upisu imenovane u Imenik ovlaštenih arhitekata. Nacrt Rješenja dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlašteni arhitekt stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) i članku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz članka 30. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s člankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlašteni arhitekt, osim u slučaju mirovanja članstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pečat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a koji su trajno vlasništvo Komore temeljem članka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlaštenog arhitekata na redovno i uredno plaćanje članarine u skladu s člankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).


Ovlašteni arhitekt može poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu, odnosno u pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlašteni arhitekt dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja poštivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s načelima i pravilima struke, koja treba poštivati ovlašteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, riješeno je kao u dispozitivu ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.



Dostavi:

1. KRISTINA RADELIĆ, 10000 ZAGREB, L.ŠTRITOFA 10
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismotrana Komore



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UPI-350-07/08-01/3364
Urbroj: 314-01-07-1
Zagreb, 13. ožujka 2008. godine

Na temelju članka 24. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rješenja Odbora za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata od 12.03.2008. godine, koji je rješavao po Zahtjevu za upis RADELIĆ KRISTINA, dipl.ing. arh., ZAGREB, L.ŠTRITOFA 10, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se RADELIĆ KRISTINA, dipl.ing. arh., ZAGREB, u stručni smjer za: **ovlaštena arhitektica** pod rednim brojem 3364, s danom upisa 12.03.2008. godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, RADELIĆ KRISTINA, dipl.ing. arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlaštena arhitektica**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlašteni arhitekt dužan je poštivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s načelima i pravilima struke, koja treba poštivati ovlašteni arhitekt.
4. Ovlaštenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu izdaje "**arhitektonsku iskaznicu**" i "**pečat**", koji su trajno vlasništvo Komore.
5. Ovlašteni arhitekt dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu.
6. Ovlašteni arhitekt dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu članarinu i ostala davanja koja utvrdi tijelo Komore i Razreda, osim u slučaju mirovanja članstva, te pri prestanku članstva u Komori podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.

Na temelju ovlaštenja iz Statuta poduzeća i na osnovi članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), donosi se:

RJEŠENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

Kojim se imenuje:

Ovlašteni arhitekt:	KRISTINA RADELIĆ, d.i.a.
Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata:	Klasa : UP/I – 350 – 07/08 – 01/3364 URBR : 314 – 01 – 07 – 1 Redni broj 3364 , Zagreb 13.03.2008.
Projektantski ured:	STO POSTO PRIRODNO d.o.o., Ladislava Štritofa 10, Zagreb OIB:30404016910
Građevina:	BICIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE
Lokacija:	k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT - 1. ispravak, veljača 2026
Strukovna odrednica:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
T.D.:	49/24
Z.O.P.:	BSS-1
Investitor:	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano OIB: 32333978490

Imenovana je odgovorna osoba za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata.

Zagreb, prosinac, 2024.

Direktor:
Kristina Radelić, dipl.ing.arh.

STO POSTO PRIRODNO
d.o.o.
Zagreb, Ladislava Štritofa 10

Na temelju članka 68. i 108. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), a nakon izvršene provjere predmetne tehničke dokumentacije daje se:

IZJAVA O USKLAĐENOSTI MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Ovlašteni arhitekt:	KRISTINA RADELIĆ, d.i.a.
Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata:	Klasa : UP/I – 350 – 07/08 – 01/3364 URBR : 314 – 01 – 07 – 1 Redni broj 3364 , Zagreb 13.03.2008.
Projektantski ured:	STO POSTO PRIRODNO d.o.o., Ladislava Štritofa 10, Zagreb OIB:30404016910
Građevina:	BICIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE
Lokacija:	k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT - 1. ispravak, veljača 2026
Strukovna odrednica:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
T.D.:	49/24
Z.O.P.:	BSS-1
Investitor:	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano OIB: 32333978490

Ova projektna dokumentacija je cjelovita i sastoji se od slijedećih međusobno usklađenih projekata:

mapa 1 od 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Zagreb, prosinac, 2024.

Glavni projektant:
Kristina Radelić, dipl.ing.arh.

Direktor:
Kristina Radelić, dipl.ing.arh.



STO POSTO PRIRODNO
d.o.o.
Zagreb, Ladislava Štritofa 10

Na temelju članka 70. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) daje se:

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA
S DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I POSEBNIH PROPISA**

Ovlašteni arhitekt:	KRISTINA RADELIĆ, d.i.a.
Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata:	Klasa : UP/I – 350 – 07/08 – 01/3364 URBR : 314 – 01 – 07 – 1 Redni broj 3364 , Zagreb 13.03.2008.
Projektantski ured:	STO POSTO PRIRODNO d.o.o., Ladislava Štritofa 10, Zagreb OIB:30404016910
Građevina:	BICIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE
Lokacija:	k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT- 1. ispravak, veljača 2026
Strukovna odrednica:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
T.D.:	49/24
Z.O.P.:	BSS-1
Investitor:	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano OIB: 32333978490

Ova projektna dokumentacija daje tehničko rješenje koje je usklađeno s prostorno-planskom dokumentacijom kako slijedi:

- **Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije** ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 06/03, 03/05, 03/06, 07/10, 04/12. – isp., 09/13, 2/15 – uskl., 7/16, 2/19, 6/19, 03/20 i 12/20)
- **Prostorni plan uređenja Općine Dubrovačko Primorje** (odluka - "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 6/07, 8/11, 9/12, 14/13 i 04/21)
- **Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano** ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 08/18)
- **Urbanistički plan uređenja 4 – Banići, Kručica, Slađenovići** ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 08/11)

te s odredbama posebnih zakona i propisa:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)
- **Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23)**
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Hrvatske norme za pojedine vrste radova
- Ostali propisi, tehnički standardi i normativi za ovu vrstu građevine i projekta
- Zakon o katastru vodova (NN 50/88, 71/08 i 148/09)
- Zakon o normizaciji (80/13)
- Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u RH (NN 108/14)
- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)

Zagreb, prosinac, 2024.

Projektantica:
Kristina Radelić, d.i.a.

KRISTINA RADELIĆ
dipl.ing.arch.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3384

Na temelju članka 70. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) daje se:

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S PRAVILNIKOM O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM
GRAĐEVINAMA I RADOVIMA (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23)**

Ova projektna dokumentacija daje tehničko rješenje građevine, kojim se ispunjavaju temeljni zahtjevi za građevinu te je usklađena s:

s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (nn 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23)

Ovlašteni arhitekt: KRISTINA RADELIĆ, d.i.a.
Rješenje o upisu u Klasa : UP/I – 350 – 07/08 – 01/3364
imenik ovlaštenih URBR : 314 – 01 – 07 – 1
arhitekata: Redni broj 3364 , Zagreb 13.03.2008.
Projektantski ured: STO POSTO PRIRODNO d.o.o., Ladislava Štritofa 10, Zagreb
OIB:30404016910

Građevina: BIKIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE
Lokacija: k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - 1. ispravak, veljača 2026
Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
T.D.: 49/24
Z.O.P.: BSS-1
Investitor: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
OIB: 32333978490

Projekt će se izvoditi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23):

Članak 2. (NN 34/18, 36/19, 98/19, 74/22, 155/23)

(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:

6. Komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, koš za otpatke, tenda, jednostavni podesti otvorenih terasa i sl.).

5. Pješačka i biciklistička staza

- sukladno prethodnom članku postavlja se nova urbana oprema i nove biciklističke staze

Članak 3. (NN 31/20, 74/22, 155/23)

Bez građevinske dozvole i glavnog projekta, mogu se izvoditi radovi u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može se graditi:

2. Održavanja, hitnih popravaka ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara;
4. Na uređenju građevne čestice postojeće građevine kao što je građenje staze, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, vrtnog bazena ili ribnjaka dubine do 1 m od razine okolnog tla, otvorenog ognjišta tlocrtne površine do 3 m² i visine do 3 m od razine okolnog tla, stabilnih dječjih igračaka;
- sukladno prethodnom članku postavlja se nova biciklistička staza

te za njega nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

Zagreb, prosinac, 2024.

Projektantica:
Kristina Radelić, d.i.a.



KRISTINA RADELIĆ
dipl.ing.arch.
OVLAŠTENARHITEKTICA
A 3384

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA

Nakon izvršene provjere, a na temelju članka 25. stavka 2 i 4 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izdaje se:

IZJAVA

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primijenjene u Glavnom arhitektonskom projektu:

Ovlašteni arhitekt:	KRISTINA RADELIĆ, d.i.a.
Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata:	Klasa : UP/I – 350 – 07/08 – 01/3364 URBR : 314 – 01 – 07 – 1 Redni broj 3364 , Zagreb 13.03.2008.
Projektantski ured:	STO POSTO PRIRODNO d.o.o., Ladislava Štritofa 10, Zagreb OIB:30404016910
Građevina:	BICIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE
Lokacija:	k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT - 1. ispravak, veljača 2026
Strukovna odrednica:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
T.D.:	49/24
Z.O.P.:	BSS-1
Investitor:	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano OIB: 32333978490

u skladu s navedenim Zakonom, kao i tehničkim propisima i normama koji reguliraju to područje.

Zagreb, prosinac, 2024.

Projektantica:
Kristina Radelić, d.i.a.

 **KRISTINA RADELIĆ**
dipl.ing.arch.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3384

GRAĐEVINA: BIKIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE
LOKACIJA: k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli
INVESTITOR: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
OIB: 32333978490
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT - 1. ispravak, veljača 2026
BROJ T.D.: 49/24

B. TEHNIČKI DIO

B.1. TEKSTUALNI DIO

GRAĐEVINA: BIKIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE

LOKACIJA: k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli

INVESTITOR: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
OIB: 32333978490

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT - 1. ispravak, veljača 2026

BROJ T.D.: 49/24

B.1.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

1. UVOD

Glavni projekt - 1. ispravak, veljača 2026, se radi za izvođenje radova.

Predmet ovog projekta je uređenje, saniranje i izgradnja biciklističke staze te opremanje urbanom komunalnom opremom u Općini Dubrovačko Primorje od središnjeg naselja Slano do administrativne granice susjedne Općine Ston.

Predmetni koridor većim dijelom (cca 5,1 km) prolazi trasama postojećih neuređenih staza i puteva, dok je na preostalom dijelu predviđeno korištenje postojećih nerazvrstanih općinskih prometnica namijenjenih mješovitom prometu. Ukupna procijenjena duljina zahvata biciklističke staze je oko 5,1 km, sa širinom poprečnog presjeka od 3 m.

Namjera projekta je kultiviranje i povećanje dostupnosti ovog velikog i atraktivnog prostora u cilju obogaćivanja turističke ponude Općine te unaprijeđenje biciklističke infrastrukture u svrhu razvoja selektivnih vidova turističke ponude, posebice cikloturizma. Krajnji cilj realizacije projekta je prevladavanje sezonalnosti i proširenje dosega turističke ponude privlačenjem turista usmjerenih na aktivni odmor i identifikacijom poželjne destinacije za aktivni odmor tijekom cijele godine. Sekundarna funkcija projekta uređenja biciklističkih staza odnosi se na omogućavanje pristupa interventnim vatrogasnim vozilima za gašenje požara. Stoga je istu potrebno projektirati s odgovarajućim tehničkim elementima tlocrtno i visinske geometrije koja omogućuje kretanje te ojačanom konstrukcijom koja može podnijeti opterećenje kolnog prometa za potrebe pristupa vatrogasnih interventnih vozila.

2. POSTOJEĆE STANJE

Obuhvat se nalazi unutar općina Doli i Podimoč te obuhvaća sljedeće katastarske čestice:

- k.o. Podimoč: k.č.911
- k.o. Doli: dio k.č., 848/1, k.č. 848/4

Teren ne sadrži vrijedno zelenilo. Unutar obuhvata nalaze se postojeće biciklističke staze na postojećoj prometnoj infrastrukturi. Projekt obuhvaća i dijelove gdje je potrebno raskršiti postojeće raslinje, sanirati te proširiti postojeću pješačku stazu.

Unutar obuhvata se nalaze: postojeći koridor ulice, te postojeća urbana oprema (opločenje, klupe, rasvjeta, prometni stupići, uređeno zelenilo).

Snimak postojećeg stanja izradio je Geo Vrtine d.o.o., 20232 Slano.

3. PROJEKTIRANO STANJE

NAMJENA

Planirana biciklistička staza bi se koristila za sve izletnike te u slučaju potrebe za vatrogasne intervencije.

Na stazi se planira urediti konstrukcija i zastor na način da se ista zaštiti od habanja i erozije izazvane atmosferskim uvjetima te omogući kretanje interventnog vatrogasnog vozila, opremiti je svim potrebnim elementima urbane opreme i komunalne infrastrukture: odmorišta sa stolovima i klupama s priključcima za prijenosna računala i mobilne i tablet uređaje s autonomnim solarnim napajanjem, držačima za odlaganje bicikla i sl., punktovi za bicikliste (najmanje 2 punkta za popravke i dr. potrebe održavanja i opskrbe bicikla, s uređajem za punjenje zračnica i sl. te najmanje jedna punionica za električne bicikle), putokazna i informacijska signalizacija (klasični i digitalni info paneli s relevantnim podacima i obavijestima o prirodnoj i kulturnopovijesnoj baštini predmetnog prostora i tekućim informacijama o dostupnim sadržajima turističke i ine ponude.

Pri izboru materijala završne obrade staze i pripadajućih platoa te gotovih proizvoda poput klupa za odmor, stolova, koševa za otpatke, putokaza ili digitalnih informacijskih ploča treba paziti na njihovu ambijentalnost i estetsku uklopljenost u okoliš te je obavezna konzultacija s nadležnim stručnim službama Općine Dubrovačko Primorje. Odabiru pojedinih elemenata uređenja moguće je pristupiti tek nakon dobivanja suglasnosti na kakvoću, vrstu i uzorak materijala od ovlaštenih predstavnika Općine.

Na lokaciji je predviđen boravak osoba s invaliditetom.

4. TEHNIČKI ELEMENTI

Dimenzije poprečnog presjeka novoprojektirane biciklističke staze moraju zadovoljavati Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16), te na dijelu preklapanja zahvata s nerazvrstanim općinskim prometnicama Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01, 90/22).

Predviđa se poprečni profil sačinjen od jednog kolničkog traka s minimalnim prometnim profilom biciklističkog traka u skladu s člankom 11. Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16). Na rubovima biciklističke staze predviđa se izvedba armirano betonskih horizontalnih serklaža dimenzija 30x20 cm na vrhu kamenog podzida. Serklaži se rade kao rubnjaci asfalta, konstrukcije malog presjeka. Kvaliteta betona C 30x37, debljina zaštitnog sloja 4 cm, u glatkoj oplati. Pasicu armirati šipkama 4 fi 12, povezano vilicama fi 8/15 cm. Pasicu povezati sa zidom sa svakih 1 m bušenjem u zid.

Članak 11.


Slobodni i prometni poprečni profi l biciklističkih prometnica

- (1) Minimalne dimenzije biciklističkih prometnica određene su širinom bicikla (ŠB), manevarskim prostorom bicikla (MP) i širinom zaštitnog pojasa (ZŠ).
- (2) Prometni poprečni profil biciklističke prometnice čini zbroj širine bicikla (ŠB) i širine manevarskog prostora (MP) sa svake strane te minimalno iznosi **za jednog biciklistu 1,00 metar, a za dva biciklista minimalno 2,00 metra.**

Ukupna minimalna širina prometnog profila u kruni iznosi 3,10 m. Geometrija poprečnog profila je sljedeća (slijeva na desno):

<i>Element:</i>	<i>Širina:</i>
zaštitna širina biciklisti (bankina/berma)	0,30 m

prometni profil biciklističkog traka	3,00 m
Ukupno:	3,30 m



Korišteni su elementi koji svojim karakteristikama maksimalno odgovaraju postojećem stanju. Trasa je vođena na način da se što više prilagodi i uskladi s postojećom stazom. Niveleta staze projektirana je tako da su potrebne minimalne korekcije postojećeg kolnika te da je omogućeno korištenje postojećim kamenim slojevima kolnika koje prije izrade novog nasipa kamenim zrnatim materijalom treba dodatno nabiti valjanjem radi bolje nosivosti. Poprečni nagibi staze su jednostrani poprečnog nagiba od 2,0% do 3,0%. Odvodnja je riješena poprečnim i uzdužnim padovima tako da voda odlazi u okolni teren. Staza je u nasipima stabilizirana pokosima 1:1.2, dok se na nekim profilima izvode 1:1. Završni sloj se sastoji od štampanog finog sloja asfalta AC 8 surf B70/100 A4, u imitaciji kamena.

5. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

Predviđeno je raščišćavanje terena, nabijanje slabo nosivih kamenih slojeva kojih ima u zoni zahvata.

U sklopu pripremnih radova potrebno je izvesti iskolčenje trase i objekata, prenošenje profila iz projekta na teren. Površine na kojima će se izvesti građenje potrebno je očistiti od grmlja i drveća, a veće dijelove potrebno je prevesti na odlagalište otpada.

Potrebno je urediti posteljicu i nosivi sloj.

Za izvođenje nasipa potrebno je dobiti materijal iz pozajmišta ili kamenoloma.

Slojevi se nasipavaju, razastiru i valjaju u slojevima u slojevima 15-30 cm. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, $S_z \geq 97\%$, $M_s \geq 20 \text{ MN/m}^2$.

Predviđa se izrada nasipa dobivenog iz iskopa postojećeg tla, lokalnim transportom, strojnim nasipanjem i razastiranjem, prema potrebi vlaženjem ili sušenjem, planiranjem nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanjem s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU knjiga II2-08. Zbijenost 25 MN/m^2 .

Uz biciklističku stazu izvest će se zapune zelenih površina uz biciklističku stazu kvalitetnim nasipnim materijalom.

Prije početka radova potrebno je na terenu izvršiti lociranje postojećih instalacija te njihovo označavanje, uz prisutstvo predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća, u skladu s njihovim posebnim uvjetima građenja.

U slučaju eventualne potrebe premještanja ili zaštite nepoznatih podzemnih instalacija, potrebno je konzultirati se sa stručnjacima komunalnog poduzeća nadležnog za tu vrstu instalacija, odnosno postupiti prema njihovim posebnim uvjetima građenja. U blizini drugih podzemnih instalacija, odnosno infrastrukturnih objekata, obavezan je ručni iskop rova, da se instalacije ne bi oštetile.

Na mjestima križanja cijevi kanalizacije s elektro i telefonskim kablovima treba osigurati minimalni razmak prema uvjetima nadležnih institucija.

6. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

Odabrani tip kolničke konstrukcije staze je asfalt i sastoji se od sljedećih slojeva:

Asfalt: biciklistička površina

<i>Popis slojeva</i>	<i>Debljina</i>
Habajući sloj asfalta AC 8 surf B50/70 AG4 M4	4 cm
Drobljeni kameni materijal (tamponski sloj) 0/32 mm, zbijenosti $Ms \geq 70$ MN/m ² , $S_z \geq 100\%$	20 cm
Temeljno tlo OTU Knjiga II 2-08 zbijenost $Ms = 25$ MN/m ²	

7. ZAŠTITA OD POŽARA

Predloženim rješenjem prometnih površina omogućeno je nesmetano kretanje i operativni rad vatrogasnih vozila radi zaštite ljudi, imovine i građevina od požara u skladu su s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, izmjena i dopuna NN 142/03).

8. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

Po završetku građevinskih i drugih radova potrebno je izvršiti uređenje i sanaciju gradilišta i okoliša kako bi se izgrađeni objekt što više uklopio u okoliš.

9. ZAVRŠNE NAPOMENE

U smislu ostalih odredaba Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) građevina je sigurna od požara, ne djeluje negativno na zdravlje ljudi, ne razvija otpad, otrovne plinove, ne razvija buku i vibracije, ne troši dodatnu energiju, a za izabrane materijale predviđena je odgovarajuća zaštita od korozije.

Napominje se da radove treba izvesti prema ovoj projektnoj dokumentaciji jer u protivnom projektant ne može garantirati funkcionalnost projektiranih objekata.

Ukoliko tijekom izvođenja radova naiđe na nepredviđene poteškoće, izvođač je dužan konzultirati nadzornog inženjera i projektanta.

10. PROMETNO RJEŠENJE

Rješenje vertikalne biciklističke prometne signalizacije prema pravilniku o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u RH predvidjet će se u glavnom projektu.

 KRISTINA RADELIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3384

Projektantica:
Kristina Radelić, d.i.a.

GRAĐEVINA: BIKIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE

LOKACIJA: k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli

INVESTITOR: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
OIB: 32333978490

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT - 1. ispravak, veljača 2026

BROJ T.D.: 49/24

B.1.2. ARHITEKTONSKI TEHNIČKI OPIS

1. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

OBLIKOVANJE, KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevine postavljena je tako da predvidiva djelovanja tijekom građenja i uporabe ne prouzroče:

- rušenje građevine ili njezina dijela
- deformacije nedopuštenog stupnja
- oštećenja građevnog sklopa ili oprema zbog nosive konstrukcije
- nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala

Predviđeno je raščišćavanje terena, nabijanje slabo nosivih kamenih slojeva kojih ima u zoni zahvata.

U sklopu pripremnih radova potrebno je izvesti iskolčenje trase i objekata, prenošenje profila iz projekta na teren. Površine na kojima će se izvesti građenje potrebno je očistiti od grmlja i drveća, a veće dijelove potrebno je prevesti na odlagalište otpada.

Potrebno je urediti posteljicu i nosivi sloj.

Za izvođenje nasipa potrebno je dobiti materijal iz pozajmišta ili kamenoloma.

Slojevi se nasipavaju, razastiru i valjaju u slojevima u slojevima 15-30 cm. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, $S_z \geq 97\%$, $M_s \geq 20$ MN/m².

Predviđa se izrada nasipa dobivenog iz iskopa postojećeg tla, lokalnim transportom, strojnim nasipanjem i razastiranjem, prema potrebi vlaženjem ili sušenjem, planiranjem nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanjem s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU knjiga II2-08. Zbijenost 25MN/m².

Uz bivičističku stazu izvest će se zapune zelenih površina uz biciklističku stazu kvalitetnim nasipnim materijalom.

Prije početka radova potrebno je na terenu izvršiti lociranje postojećih instalacija te njihovo označavanje, uz prisutstvo predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća, u skladu s njihovim posebnim uvjetima građenja.

U slučaju eventualne potrebe premještanja ili zaštite nepoznatih podzemnih instalacija, potrebno je konzultirati se sa stručnjacima komunalnog poduzeća nadležnog za tu vrstu instalacija, odnosno postupiti prema njihovim posebnim uvjetima građenja. U blizini drugih podzemnih instalacija, odnosno infrastrukturnih objekata, obavezan je ručni iskop rova, da se instalacije ne bi oštetile.

Na mjestima križanja cijevi kanalizacije s elektro i telefonskim kablovima treba osigurati minimalni razmak prema uvjetima nadležnih institucija.

Predviđa se poprečni profil sačinjen od jednog kolničkog traka s minimalnim prometnim profilom biciklističkog traka u skladu s člankom 11. Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16). Na rubovima biciklističke staze predviđa se izvedba armirano betonskih horizontalnih serklaža dimenzija 30x20 cm na vrhu kamenog podzida. Serklaži se rade kao rubnjaci asfalta, konstrukcije malog presjeka. Kvaliteta betona C 30x37, debljina zaštitnog sloja 4 cm, u glatkoj oplati. Pasicu armirati šipkama 4 fi 12, povezano vilicama fi 8/15 cm. Pasicu povezati sa zidom sa svakih 1 m bušenjem u zid.

Planira se popravak urušenih kamenih podzida na način da se vrate u postojeće stanje koristeći postojeći kamen. čelo zida Grubo kameni zid kao postojeći. a leđa zida stabilizirati betonom .

Biciklističke staze izvodit će se prema sljedećim slojevima:

Popis slojeva	Debljina
Habajući sloj asfalta AC 8 surf B50/70 AG4 M4	4 cm
Drobljeni kameni materijal (tamponski sloj) 0/32 mm, zbijenosti $Ms \geq 70$ MN/m ² , $Sz \geq 100\%$	20 cm
Temeljno tlo OTU Knjiga II 2-08 zbijenost $Ms = 25$ MN/m ²	

2. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA I KOJE NAČIN IZVOĐENJA RADOVA MORA ISPUNITI ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE (UGRADNJE I MEĐUSOBNOG POVEZIVANJA GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA), A KOJI SU BITNI ZA ISPUNJAVANJE TEHNIČKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE, TE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU

Ne propisuju se posebni uvjeti koji moraju biti ispunjen pri izvođenju radova, osim poštivanja tehničkih propisa i ostalih važećih zakona, normi i pravilnika, odnosno poštivanja uputa proizvođača.

3. OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE TE UTJECAJA OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐEVNIH GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA, TEHNIČKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE TE GRAĐEVINE U CJELINI

Korištenjem objekata neće se stvarati otpadne tvari štetne za zdravlje ljudi i okoliš, niti će postojati jaki izvori buke.

Građevina će biti projektirana u skladu s propisima u pogledu zaštite od buke i uštede energije.

Pri projektiranju i građenju osigurat će se provedba svih propisa o zaštiti vode, tla i zraka.

4. OPIS ISPUNJENA UVJETA GRADNJE NA LOKACIJI ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE

Navedeno u Zajedničkom tehničkom opisu.

5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

Uz pravilno i pravovremeno održavanje građevina predviđa se vijek uporabe građevina od 20 godina.

Tijekom vremena na građevinama se očekuje potreba za zamjenom pojedinih dijelova čiji je vijek trajanja kraći od vijeka uporabe same građevine kao cjeline.

Stoga je potrebno pravovremeno uočavanje istih i zamjena novim dijelovima, odnosno sanacija gdje je to moguće.

Pri projektiranju građevine u glavnom su projektu primijenjeni odgovarajući propisi za izgradnju, održavanje i eksploataciju pojedinih dijelova konstrukcije i ugrađene opreme.

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, te održavati građevinu na način da se ne naruše bitna svojstva građevine.

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.

U svrhu osiguranja stalnog korištenja objekata, te njihove ispravnosti u pogledu sigurnosti i funkcionalnosti, potrebno je vršiti opću kontrolu stanja građevina i održavanja iste.

Isto se treba obavljati u određenim vremenskim intervalima, koji ovise o vrsti konstrukcije i građevine.

Cilj ovih pregleda je utvrđivanje, te otklanjanje nedostataka i oštećenja.

Prema potrebama i karakteristikama građevine, odnosno konstrukcije, određuje se tip i redovitost pregleda i prema tome se obavljaju: redovni, glavni i izvanredni.

Redovni pregledi se obavljaju u svrhu utvrđivanja stanja konstrukcije i građevine u cijelosti i otklanjanja svih postojećih nedostataka. Ovim pregledom su obično obuhvaćeni temelji, konstrukcija, instalacije, zaštita od korozije i geometrijska kontrola. Obim pregleda se može proširiti ili smanjiti prema nahođenju nadležnog organa koji rukovodi pregledom.

Glavni pregledi se vrše u vremenskim intervalima na isti način kao i redovni pregledi.

Obavezno se kontroliraju oblici pojedinih dijelova konstrukcije, kao i oštećenja prouzročena zamaranjem materijala.

Betonske i armiranobetonske konstrukcije moraju se održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti.

Kontrolne preglede treba vršiti nakon svakih 5 godina, a sastoje se od:

- vizualnog pregleda
- kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim opterećenjem
- kontrola stanja zaštitnog sloja armature.

Ako u tijeku eksploatacije dođe do oštećenja konstrukcije, treba ih odmah sanirati.

6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE UVJETIMA ISPUNJAVANJA TEMELJNIH ZAHTEJEVA ZA GRAĐEVINU TIJEKOM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA GRAĐEVINE (PROCEDURE OSIGURANJA KVALITETE, PROGRAM ISPITIVANJA I DR.)

Prilikom izvođenja radova potrebno se pridržavati važećih tehničkih propisa i normi u graditeljstvu, osobito onih koje su naznačene u projektu. Detaljni program dan je u svakom dijelu Glavnog projekta zasebno. Materijali, sklopovi i uređaji trebaju odgovarati hrvatskim normama (HRN). Temeljem odredbi Zakona o građenju nadzor nad građenjem je obavezan, te ga investitor mora osigurati putem ovlaštene pravne osobe. Ugrađeni materijali trebaju imati odgovarajuće dokaze kvalitete prije nego se ugrađuju.

U pojedinim projektima posebno je označen program osiguranja kvalitete.

Beton

Ispitivanje betona potrebno je izraditi u ovisnosti o tehnologiji izvedbe i programu kontrole. Program kontrole za beton i armiračke radove treba vršiti prema Pravilniku za beton i armirani beton (u daljnjem tekstu PBAB).

Pitka voda

Nakon izvedbe naručiti kontrolu pitke vode prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode (Sl. list 9/80, 14/80, 14/85).

Ispitivanje zvučne izolacije i zračne propustljivosti

Nakon izvedbe potrebno je naručiti ovlaštenu ustanovu radi ispitivanja na zvuk i zahtjeva u pogledu zračne propustljivosti (vode, zraka i topline).

Ispitivanje vrijednosti i koeficijenta toplinske vodljivosti termoizolacijskih materijala prije ugradnje

Ugrađeni materijali trebaju odgovarati propisima i normativima prema Pravilniku za toplinsku tehniku u građevinarstvu, a sukladno elaboratu o toplinskoj zaštiti građevine.

Ispitivanje funkcionalnosti dimnjaka i ventilacija

Prema propisima, ispitivanje obavezno naručiti nakon izvedbe, a prije tehničkog pregleda.

Ispitivanje izvedenih elektroinstalacija

Prema posebnim propisima.

Protokol sadrži podatke o ispitivanjima na:

- indirektni dodir
- otpor izolacije
- izjednačenje potencijala
- ispitivanje gromobranske instalacije
- ispitivanje PTT instalacija

Ispitivanje izvedenih vodovodnih instalacija

Nakon kompletne montaže cjevovoda (prije izolacija) treba izvesti tlačnu probu vodovodne instalacije po dionicama koje odredi nadzorni organ. Isti organ određuje i tlak na koji se vrši proba, koji treba biti min. 5 bara veći od radnog tlaka (10 bara kroz 24 h).

Prije početka prave probe obavezno se vrši pretproba na način da se instalacije drže pod tlakom od 2 - 3 bara u trajanju 24 - 36 sati, kako bi se - između ostalog - spojevi zasitili vodom.

Tlačnu probu treba ponavljati (nakon otklona eventualnih nedostataka) dok ne zadovolji.

Nakon pozitivnog rezultata probe, instalacija se pušta u probni pogon do prijema, nakon čega se pristupa izoliranju mreže, zatvaranju usjeka i zatim zatrpavanju rovova.

Nakon prijema treba kompletnu mrežu obavezno dezinficirati (natrijev hipoklorid), isprati i pustiti u redovni pogon.

Ispitivanje izvedenih vodova fekalne kanalizacije na nepropusnost

Kontrolu spojeva izvršiti na način koji odredi nadzorni organ, i uz njegovo prisustvo.

KONTROLE

Kontrole svih materijala prije ugradnje

Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana certifikatom prema posebnom zakonu, ili ispravom proizvođača. Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugrađene materijale nalaze se u posebnom prilogu. Kontrole se vrše - osim preko proizvođačkih dokaza - i vizualno, priručnim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim načinima. U slučaju sumnje nadzorni organ odlučuje što treba poduzeti. Materijal za izradu betona i svježi beton. U tvornici betona potrebno je izvršiti tehničku kontrolu rada i kontrolu osnovnih materijala gotovog betona.

Rukovoditelj gradilišta treba od betonare ili dobavljača materijala dobiti ateste svih upotrebljenih materijala za pripremu betona. Atesti moraju biti u skladu sa pravilnikom PBAB.

- agregat: dobiti ateste prema članu 6 - 10, PBAB

- cement: dobiti ateste prema članu 11, PBAB

Ugrađeni beton

Kontrolu kvalitete ugrađenog betona treba vršiti ovlaštena organizacija uzimanjem uzoraka na pojedinim konstruktivnim elementima. Dovoljno je ispitivanje tlačne čvrstoće kocaka bridova 20x20 cm, starosti 28 dana. Kocke moraju biti izrađene i oblikovne na način određen članovima 17 i 20 PBAB. Uvjete ugrađivanja i njegovanja betona u konstrukciji treba povremeno kontrolirati, a ako se betoniranje vrši u zimskim uvjetima treba se obavezno pridržavati člana 19 PBAB.

Kod ispitivanja betona treba se u potpunosti pridržavati članova 16-62 PBAB.

Betonski čelik

Ateste i dokaz kvalitete čelika koji će se ugraditi, savijalište čelika ili isporučitelj materijala treba dobiti i dostaviti gradilištu. Uz ateste proizvođača čelika treba biti i potvrda da se svi atesti odnose na taline iz kojih je betonski čelik izrađen (čl 71 i 72, PBAB). Rukovoditelj gradilišta dužan je te ateste pribaviti i provjeriti njihovu međusobnu usklađenost.

Zidarski radovi

Svi materijali koji će se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti snabdjeveni atestima kao dokazom standardne kvalitete.

Ukoliko to nije moguće, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem isporučenih vrsta, a prije ugradnje.

Mortovi

Za svaku pojedinu vrtu morta i glazure treba tijekom gradnje izvršiti po jednu kontrolu kvalitete.

Montažni elementi

Elementi koji se ugrađuju u objekt moraju imati ateste izdane od organizacije ovlaštene za provođenje kontrole kvalitete gotovog betona i konstrukcija.

Ostali radovi

Kontrolom se obuhvaća provjera kvalitete izvođenja radova i kvalitete ugrađenih materijala, i to naročito izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova, te podova, kao i samu kvalitetu izvedenih radova (ravnost, fuge i sl.). O preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u građevinski dnevnik. Prije polaganja podnih obloga (parket, laminati i sl) u građevinski dnevnik treba biti upisano da je izvršena kontrola i preuzimanje podloga.

Kontrola građevinske stolarije obuhvaća provjeru kvalitete materijala i ispitivanje propustivljosti zraka i vode, s ocjenom kvalitete i atestima proizvođača. Kontrolu svih ostalih radova izvršiti u svemu prema važećim tehničkim propisima i normativima. Kontrola izvođenja radova prema projektu. Kontrolu vrši nadzorni inženjer i po potrebi (na poziv) projektant.

Ostale kontrole

- kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje
- kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijave radova i drugih obveza prema Zakonu o građenju
- kontrola glede zaštite na radu na gradilištu
- druge kontrole sukladno propisima

Osiguranje kontrole - ostalo

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranjem kvalitete građevine treba obavezno obaviti, postići i osigurati:

- ugovornim odredbama između naručitelja i izvoditelja
- koordinacijom između naručitelja i izvoditelja
- upisima u građevinski dnevnik
- u slučaju potrebe, dodatnim načinima osiguranja kvalitete, kao npr.:
- dodatna ispitivanja
- proračuni
- mišljenja

- elaboracije
- arbitraža u sporu, i sl.

7. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA, POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM KOJI NASTAJE TIJEKOM GRAĐENJA I PRI UKLANJANJU GRAĐEVINE ILI NJEZINOG DIJELA, I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM, AKO SE TIJEKOM GRAĐENJA, KORIŠTENJA ODNOSNO PRI UKLANJANJU GRAĐEVINE POJAVLJUJE OPASNI OTPAD

Izvođač radova dužan je rabiti za gradnju i održavanje građevina samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), te izvoditi radove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13).

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz svaku stavku, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova.

Sav građevinski otpad predmetne građevine izvođač radova dužan je odvesti na gradski deponij.

8. PRIMJENJENI PROPISI

ZAKONI I PRAVILNICI - NARODNE NOVINE RH

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 32/20)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)
- Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18, 127/19)
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)
- Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/10, 114/18)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
- Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)
- Zakon o Državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11, 115/18, 117/21)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 66/19)
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11, 14/19)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
- Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14, 154/14)
- Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (NN 46/13.)
- Uredba (EU) br. 305/2011
- Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014
- Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014
- Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013
- Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 157/2014
- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014
- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364
- Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1936/2015
- Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1958/2015
- Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1959/2015
- Odluka Komisije (EU) 2017/133
- Odluka Komisije (EU) 2017/145
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1475
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/959
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1227
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)
- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04, 46/18)

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN35/94, 55/94, 142/03)
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08.)
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
- Pravilnik o nadzoru građevinskih proizvoda (NN 113/08)
- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12)
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
- Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda (NN 53/91, 47/97, 68/00)
- Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)
- Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)
- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04)
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 21/90)
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)
- Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (Sl. list SFRJ 61/86)
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl. list SFRJ 32/70)
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija (Sl. list SFRJ 29/70)
- Pravilnik o tehničkim propisima o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije (Sl. list SFRJ 41/64)
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
- Tehnički propis o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN75/20)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08. i 33/10.)

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u GRAĐEVINAMA (NN 128/15)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 136/14, 117,23/15)
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17)
- Popis hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda (NN 125/13)
- Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda (NN 13/16)
- Popis hrvatskih normi, međunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvaćenih pravila struke (NN 53/06)

Projektantica:
Kristina Radelić, dipl.ing.arh.



KRISTINA RADELIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENARHITEKTICA
A 3364

GRAĐEVINA: BIKIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE

LOKACIJA: k.č.br. 911, k.o. Podimoč, dio k.č.br. 848/1, k.č.br. 848/4, k.o. Doli

INVESTITOR: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
OIB: 32333978490

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT - 1. ispravak, veljača 2026


BROJ T.D.: 49/24

B.2. GRAFIČKI PRIKAZI


SITUACIJA – ORTOFOTO KARTA

SITUACIJA – TLOCRTI BIKIKLISTIČKE STAZE

POPREČNI PRESJECI



PROJEKTIRANO STANJE		PREGLEDNA SITUACIJA BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE					
 STO POSTO PRIRODNO d.o.o., graditeljstvo, projektiranje, usluge, Ladislava Štritofa 10, Zagreb		GRADEVINA: BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE		INVESTITOR: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE OIB: 32333978490, Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano		GL. PROJEKTANT: KRISTINA RAĐELIĆ, d.i.a.	
		LOKACIJA: k.o. Doli, k.o. Podimoč		FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 1. ispravak, veljača 2026		STRUKOVNA ODREDNICA: ARHITEKTONSKI PROJEKT	
		DATUM: prosinac, 2024.		TD: 49/24	Z.O.P.: BBS-1	MJERILO: 1:100000	BR. NACRTA: 1.1.
						PROJEKTANT SURADNIK: SARAH SARAGA, mag.ing.arh. mag.hist.art.	

[illegible]



PROJEKTIRANO STANJE		GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 4					
100% prirodno 100% prirodno d.o.o. građevinarstvo projektiranja, uklanjanje, uređenje i održavanje 100% PRIRODNO D.O.O. GRAĐEVINARSTVO 1510 POSTO PRISTUPNOŠĆE ULAZIŠA, GRAĐEVINARSTVO PROJEKTIRANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZAGREB prosinac, 2024.		GRADEVINA: BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKA STAZA I OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE		INVESTITOR: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE tel: 32133978490, Trg Rudera Boskovica 1, 20322 Seline		GL. PROJEKTANT: KRISTINA RAČELIĆ, d.o.o.	
		LOKACIJA: K.O. DOLI, k.o. Podimoč		STRUKOVNA ODREDBENA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		PROJEKTANT SURADNIK: SARAH SARAGA, mag.ing.arch.	
		DATUM: 49/24		MJEŠTO: 885-1		mag.hist.art.	
		PROJEKTIRANO: 2024.		MJEŠTO: 1:1000			
				BR. NACRTA: 1.4.			




PROJEKTIRANO STANJE		GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 5	
100% prirodno 100% prirodno d.o.o. građevinsko projektovanje, uređaje, Landscape Strategy Ltd, Zagreb	INVESTITOR: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	GL. PROJEKTANT: KRISTINA RAČELIĆ, d.o.o.	
	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	PROJEKTANT SURADNIK: SARAH SAVAGA, mag.ing.arch.	
	LOKACIJA: k.o. Doli, k.o. Podmošće	STRUKOVNA ODREDBENA: ARHITEKTONSKI PROJEKT	
	DATUM: 49/24	MISRILO: 1:1000	
	PROJEKCIJA: 2011	BR. NACRTA: 1.5.	



 STO POSTO PRIRODNO d.o.o., graditeljstvo, projektiranje, usluge, Ladislava Štritofa 10, Zagreb	PROJEKTIRANO STANJE		GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 6					
	GRAĐEVINA: BIKIKLISTIČKO-PJEŠAČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE		INVESTITOR: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE OIB: 32333978490, Trg Rudera Boškovića 1, 20232 Slano				GL. PROJEKTANT: KRISTINA RADELIĆ, d.i.a.	
	LOKACIJA: k.o. Doli, k.o. Podimoč		FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 1. ispravak, veljača 2026		STRUKOVNA ODREDNICA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		PROJEKTANT SURADNIK: SARAH SARAGA, mag.ing.arh. mag.hist.art.	
	DATUM: prosinac, 2024.		TD: 49/24	Z.O.P.: BBS-1	BR. NACRTA: 1:1000	1.6.		

SITUACIJA – TLOCRTI BIKIKLISTIČKE STAZE




— BETONSKA
PASICA





PROJEKTIRANO STANJE		GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 8			
		GRADEVINA-BISKUPSKOTA STAJA U OPČINI DUBROVČAKO PRIMOIRE LOKACIJA: k.o. Doli, k.o. Podmol, k.o. Barci, k.o. Siano DATUM: aprilinac, 2024.		INVESTITOR: OPČINA DUBROVČAKO PRIMOIRE ID: 32339378490, Trg Rudera Boskovica 1, 20232 Siano FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 1. izvedba, veljača 2025 TO: Z.O.P.: 49/24 885-1 MIERLO: 1:1000 BR. ARNATA: 2.8.	
100% prirodno 100% FOTOPRIJEMNO, d.o.o., graditeljske, projektne, izvedbene, tehničke, izdane, 10. Siano		STRUKOVNA OPREDELBA: ARHITEKTONSKI PROJEKT PROJEKTOVALI SURADNIK: SARAH SARAJ, mag.ing.arch. mag.ing.art		GL. PROJEKTANT: KRISTINA RADEČIĆ, d.o.o. PROJEKTOVALI SURADNIK: SARAH SARAJ, mag.ing.arch. mag.ing.art	




PROJEKTIRANO STANJE	GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 9			
 100% prirodno projektno, izvođenje, održavanje, održavanje, održavanje	GRADJEVINA: BICIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE		INVESTITOR: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	
	LOKACIJA: k.o. Doli, k.o. Podimoč, k.o. Banići, k.o. Slano		OIB: 32333978490, Trg Rudera Boškovića 1, 20232 Slano	
	DATUM: 49/24		STRUKOVNA ODREĐENICA: ARHITEKTONSKI PROJEKT	
	Z.O.P.: BBS-1		MISRILO: BR. NACRTA: 2.9.	
	1:1000		PROJEKTANT: KRISTINA RADELIC, d.o.o.	
				PROJEKTANT SURADNIK: GAVRILO SARIĆ, mag.hist.art.



PROJEKTIRANO STANJE	GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA - SEGMENT 10					
 100% Priljudno ŠIROKOTROJNA POKRIVENOST: o.d. gradbeniške projektiranja, založbe, lastništva izredno 10, Zagreb	GRADEVINA-BISKUPŠKOSTA STAZA U OPČINI DUBROVAČKO PRIMORJE OIB: 32339378490, Trg Rudera Boskovića 1, 20232 Selo		INVESTITOR: OPČINA DUBROVAČKO PRIMORJE OIB: 32339378490, Trg Rudera Boskovića 1, 20232 Selo		GL. PROJEKTANT: KRISTINA RADELIĆ, d.i.a.	
	LOKACIJA: o.k. Doli, o.k. Podmol, o.k. Banič, o.k. Siano		GLAZA PROJEKTA FUNKCIJSKI PROJEKT 1. Ispisnik: veljača 2026		STRUKOVNA OPREDELENA ARHITEKTONSKI PROJEKT	PROJEKTANT SURADNIK: SARAH ŠARAH, mag.ing.arch. mag.hst.arch.
	DATUM: prosina, 2024.		T.D.: Z.O.P.: 49/24 885-1		MIERLO: B.N.A.: 1:1000 2:30.	

POPREČNI PRESJECI

PRESJEK STAZE 1-1 1:10
- VISINA PODZIDA VEĆA OD 95 cm



PRESJEK STAZE 2-2 1:10
- VISINA PODZIDA DO 95 cm

